

Contract Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii și Henri Coandă, din Municipiul București"

I.D.: 96593385

Data publicării	29.04.24	Coduri CPV	45232440	45232400	45000000	45231110	45232150	48921000
			71322000	45232152				

Descriere: Activitățile de proiectare și execuție pentru CL02 „EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN ZONELE GHIDIGENI, OLTENITEI SI CHEILE TURZII, MUNICIPIUL BUCURESTI” sunt grupate pe 3 loturi. LOT 1 „EXTINDEREA RETELELOR DE APA POTABILA SI CANALIZARE SI REABILITARE APEDUCTE DIN ZONA DE SUD – VEST A MUNICIPIULUI BUCURESTI (STRADA GHIDIGENI)” Lotul 1 cuprinde lucrări de proiectare și execuție pentru: Proiectare și execuție în zona strazii Ghidigeni (tronsonul Nod Hidrotehnic – Strada Dantelei) pentru lucrări de reabilitare și impermeabilizare conducte de aducțiune prin relining; Proiectare și execuție în zona strazii Ghidigeni pentru lucrări de extindere a rețelei de distribuție, inclusiv construcții accesorii și bransamente; Proiectare și execuție în zona strazii Ghidigeni pentru lucrări de extindere a rețelei de canalizare, inclusiv construcții accesorii, racorduri și sistem de monitorizare exfiltrării. LOT 2 „CONSTRUIRE CANAL INTERCEPTOR NOU PE SOSEAUA OLTENITEI, INTRE COLECTOARELE A1-A3, IN MUNICIPIUL BUCURESTI” Lotul 2 cuprinde lucrări de proiectare și execuție pentru: Proiectarea și execuția pe strada Soseaua Oltenitei a unui canal nou, prin pipe-jacking, preluând toate legăturile laterale existente, pentru a asigura interconectarea între colectorul A1 în zona intersecției cu strada Stoian Militaru și colectorul A3 în zona intersecției cu strada Lunca Barzesti; Proiectarea și execuția de guri de scurgere noi, racordate la colectorul nou propus pe strada Soseaua Oltenitei. LOT 3 „CONSTRUIRE CANAL CHEILE TURZII, IN MUNICIPIUL BUCURESTI” Lotul 3 cuprinde lucrări de proiectare și execuție pentru: Proiectarea și execuția pe strada Cheile Turzii a unui canal nou prin pipe-jacking, inclusiv o subtraversare a galeriei de metrou, preluând toate legăturile laterale existente, care va pleca de pe Bulevardul Metalurgiei, din zona intersecției cu strada Dumitru Brumarescu (zona METRO Metalurgiei) și se va racorda la colectorul existent, A3, care intersectează Soseaua Vitan Barzesti, în zona Institutului Medico-Legal; Proiectarea și execuția prin pipe-jacking a unui tronson nou de colector de canalizare pe Soseaua Berceni, și racordarea acestuia racordat la colectorul principal executat pe Strada Cheile Turzii; Proiectarea și execuția unei camere cu gratar, prevăzută cu decantor; Proiectarea și execuția unui sifon în rețeaua de canalizare; Proiectarea și execuția unei stații de pompare pentru curățarea sifonului; Proiectarea și execuția de guri de scurgere noi, racordate la colectorul nou propus pe strada Cheile Turzii; Proiectarea și execuția lucrărilor de racordare de conducte și guri de scurgere existente la noile colectoare realizate, inclusiv dezafectare de conducte existente și menținerea funcționalității infrastructurii existente pe toată durata execuției lucrărilor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este 20 zile, iar Autoritatea contractantă răspunde solicitărilor de clarificări în a 12-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
