

## Proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții: "Extindere bloc operator, Spitalul Județean de Urgență Deva"

I.D.: 87467975

Data publicării	29.09.23	Coduri CPV	45215141-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.338.353,47 RON - 1.338.353,47 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectarea și execuția de lucrări pentru obiectivul de investiții: "Extindere bloc operator, Spitalul Județean de Urgență Deva". Prin realizarea obiectivului de investiții propus prin se vor atinge următoarele obiective: - asigurarea unei săli de operații, destinată exclusiv cazurilor de urgență. Această sală de operație nu va fi utilizată în mod curent operațiilor programate, ci va fi în așteptare, pentru cazurile de urgență ce provin din UPU. - asigurarea unui acces direct, și foarte facil, din UPU. Acest fapt asigură reducerea timpului de la preluarea cazurilor, până la intervenția chirurgicală, ceea ce duce la diminuarea riscului de deces, pentru cazurile de urgență cu traume grave. - asigurarea unui acces ușor la serviciul de imagistică, prin căile de circulație prevăzute în proiect, respectiv un ascensor cu cabină adaptată transportului pacienților cu targa. - asigurarea unui acces direct în blocul operator existent, pentru pacienții și pentru personalul medical. În urma realizării investiției se vor obține următoarele caracteristici tehnice: Regimul de înălțime = etaj Aria construită = 56,52 mp Aria desfășurată = 56,52 mp Lista spațiilor interioare Coridor evacuare = 16,63 mp Pregătire medici = 7,23 mp Sala operații urgente = 26,54 mp Spălător instrumente = 4,35 mp Corpul de clădire care se etajează - spații de investigații radiologice - are structura de rezistență în cadre din beton armat monolit. Din acest motiv, etajarea se realizează tot în cadre din beton armat monolit. Planșeul din beton armat, dintre parter și etaj are grosimea de 25 cm, având rol de protecție împotriva radiațiilor emise de computerul tomograf amplasat la parter. Planșeul de peste etaj, este din beton armat monolit. - echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse. Spațiul destinat extinderii blocului operator, va fi echipat cu instalații funcționale de alimentare cu apă, canalizare, încălzire, alimentare cu energie electrică și fluide medicale. Dotarea cu echipamente și instrumentar, se face conform normativelor în vigoare aplicabile obiectivului de investiții. Lista de echipamente medicale este prezentată în anexa. Imobilul este înscris în C.F. nr. 66687, terenul are o suprafață totală de 23466 mp;