

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție " Reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul Vatra Dornei "

I.D.: 78001648

Documente participare:

- 03.Caiet de sarcini.pdf
- 04.Modele de formulare.docx
- 05.Contract lucrari.docx
- 06.Proiect tehnic - partea scrisa - vol 1.pdf
- 07.Proiect tehnic - partea scrisa - vol 2.pdf
- 08.Proiect tehnic - partea desenata.pdf
- 09.Liste de cantitati vol 1.pdf
- 10.Liste de cantitati vol 2.pdf
- 11.Fise tehnice.pdf
- 12.Autorizatie construire.pdf
- FisaDate_DF1169874.pdf
- DUAE_CERERE_209413.xml
- 26. Raspuns consolidat.pdf
- EN1043192.docx
- EN1043191.docx
- Raspuns consolidat 2.pdf

Data publicarii	31.01.23	Coduri CPV	45316110-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.02.23	Pretul estimativ:	16.148.908,82 RON - 16.148.908,82 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Contractul are ca obiect următoarele activități conform proiectului tehnic atașat: • Preluarea amplasamentului; • Încheierea convenției de lucru cu distribuitorul de energie electrică, pentru intervenția în rețelele electrice existente; • Demontarea aparatelor de iluminat stradale existente; • Demontarea consolelor existente; • Demontarea cablurilor de alimentare AIL existent; • Demontarea clemelor de legătură existente; • Demontare stâlpi existenți în proprietatea U.A.T. ului; • Extinderea sistemului de iluminat public prin pozare cablu LES 0,4kV după cum urmează: • Pozare rețea LES (prin foraj orizontal) folosind cablu CYABY 5x16 mmp pe trasee având lungimea totală de 6,88 km, pe următoarele străzi: Azurului, Bamarel, Bistriței, Chiliei, Domelor, Foresta, Gării, Tudor Vladimirescu, Unirii, Vicilicilor. Traseele de cablu vor fi trase prin țevă de protecție (trei tuburi de protecție în paralel între căminele de tragere); • Montare cămin de tragere în dreptul fiecărui stâlp (245 buc); • Montare stâlpi metalici Hmii[^]Srn, pentru iluminat (229 buc); • Montare stâlpi metalici Htii=8m echipați cu panouri fotovoltaice (20 buc); • Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED (970 buc) eficiente din punct de vedere energetic și luminotehnic, pe toți stâlpii existenți și pe stâlpii propuși pentru extindere, repartizate pe categorii de putere, • Montarea de console de susținere a aparatelor de iluminat cu LED • Montarea de coliere de prindere pe stâlpi a consolelor • Montarea cutiilor de depozitare a bateriilor, baterii și kit alimentare; • Realizarea legăturii electrice în rețeaua existentă a iluminat public în cutiile de conexiuni și cleme de derivație tip CDD • Modernizare puncte de aprindere (37 buc.); • Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct luminos pentru un număr de 970 aparate de iluminat LED; • Verificări și măsurători electrice, mecanice și luminotehnice pentru corespondența cu datele din proiectul de execuție; Note: *)Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor" **) Nu există limitări între capitole sau subcapitole de cheltuieli, ofertanții având dreptul cât și obligația de a prevedea toate costurile rezultate din listele de cantități și din oferta sa. Pentru capitolul 5.1 fiecare ofertant are libertatea de a propune propriile costuri în funcție de organizarea proprie și cerințele Documentației de atribuire. ***) Se permite ofertanților să utilizeze propriile distanțe de transport pentru resursele materiale de la furnizori la locul lucrării. În cadrul propunerii tehnice ofertanții trebuie să indice principalii furnizori precum și distanța de transport de la aceștia. ****) La întocmirea ofertei sunt aplicabile prevederile Ordonanței 1568/2002, în sensul în care normele din articolele de deviz sunt orientative, respectiv "Ofertanții au deplină libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor cantitative și calitative prevăzute în proiectul tehnic, în Caietul de sarcini și în alte acte normative în vigoare are reglementează execuția lucrărilor" - conf. Art. 2.2.2
