

---

## **„Depoluare evacuare canalizare pluvială, str. Decebal, municipiul Oradea”**

I.D.: 64033394

---

Data publicarii	07.12.21	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 109.528,01 RON - 109.528,01 RON

---

Descriere: În prezent, pe colectorul pluvial de pe bld. Decebal, care descarcă în emisarul Râul Crișul Repede apele pluviale colectate din zonă, datorită racordurilor necorespunzătoare, s-a observat deversarea unor cantități majore de ape uzate menajere. Prin realizarea unei legături între rețeaua de canalizare menajeră și colectorul pluvial vor fi deversate în rețeaua de canalizare apele pluviale infestate, eliminându-se astfel poluarea suplimentară a cursului de apă. Prin implementarea lucrărilor de investiții propuse, locuitorii din zonele de mai sus menționate vor putea beneficia de servicii de canalizare menajeră și pluvială conforme, iar apele uzate menajere nu vor mai descărca în emisar. Se va realiza o rețea de canalizare DN315 mm PVC SN8, în lungime de 9,00 ml care va asigura legătura dintre rețeaua de canalizare pluvială 1000/1350 Beton și rețeaua de canalizare menajeră 60/90 Pentru realizarea legăturii între cele două rețele s-au prevăzut două cămine noi din beton, echipate cu scări de acces câte unul pentru rețeaua pluvială și rețeaua de canalizare menajeră existentă. Căminele de canalizare din beton se vor îmbina cu garnitură de etanșare și sunt formate din:

- Element de bază executat monolit, cămin prevăzut cu jgheab de trecere;
- Inel drept pentru cămin. Dn interior 1000mm;
- Piese de racord pentru cămine. (de la Beton - PE, PP, PVC);
- Cap tronconic (con de reducție pentru capac cămin);
- Inele de aducere la cotă.
- Capacele căminelor vor fi carosabile D400 din material

---