

Lucrari de constructii sistem canalizare in cadrul proiectului "Sistem centralizat de canalizare menajera in satul Toporu, comuna Toporu, judetul Giurgiu"

I.D.: 22029442

Data publicarii	28.08.17	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.552.157,00 RON

Descriere: Proiectul "SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE MENAJERA IN SATUL TOPORU, COMUNA TOPORU, JUDETUL GIURGIU" face obiectul contractului de finantare nr. C 0720AN00021531900260/21.09.2016, investitia fiind finantata prin Programul National de Dezvoltare Rurala, Submasura 7.2 - "Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica". Proiectul prevede imbunatatirea accesului la serviciile publice de baza in comuna Toporu prin constructia unui sistem centralizat de canalizare menajera in satul Toporu. Se are în vedere realizarea a: 7175 m conducta canalizare gravitacionala PVC Dn 250 mm, 1777 m conducta canalizare pt. refulare statii pompare PEHD PN10, Dn 110-140 mm, 300 racorduri laterale din conducta PVC Dn 160 mm cu lungimi între 2-13 m prevazute cu cate un camin de record din PVC Dn 400 mm, 159 camine de intersectie si vizitare din beton, 3 statii de pompare - camine din polietilena echipate cu cate 2 pompe de ape uzate, fiecare cu imprejmuire din gard de protectie sanitara si alimentare cu energie electrica, statie de epurare Qzimax=302 mc/zi (bazin omogenizare-stocare, statie automata de pompare apa uzata, modul tehnologic de echipamente, sistem modular de epurare mecano-biologica - 2 module 2x100 mc/zi, instrumente de masura si control, modul de comanda apa epurata, 49 m conducta PEHD Dn 140 mm pt deversare in camin vizitare C2, camin vizitare C2 str. Garii, conducta 7 m PVC Dn 250 mm pt deversare din C2 în emisar, alimentare cu apa a statiei de epurare: 195 m racord din teava PEHD 110 la retea existenta, pavilion administrativ cu birou si grup sanitar, alimentare cu energie electrica a statiei de epurare). De asemenea sunt prevazute în cadrul contractului: organizarea de santier, probele tehnologice si testele necesare, precum si utilajele aferente si montajul acestora si dotarile (moblierul necesar statiei de epurare). Referitor la cele mentionate, au fost identificate 9 obiecte în cadrul investitiei: • Ob. 1 - Retele de canalizare menajera in sat Toporu • Ob. 2 - Statie de epurare • Ob. 3 - Evacuare în emisar ape uzate • Ob. 4 - Sistematizare pe verticala + platforma incinta • Ob. 5 - Alimentare cu apa statie de epurare • Ob. 6 - Drum acces SE • Ob. 7 - Imprejmuire • Ob. 8 - Alimentare cu energie electrica de joasa tensiune • Ob. 9 - Alimentare cu energie electrica 20KV La acestea se adauga Lucrari de constructii aferente organizarii de santier.
