

Achizitie executie lucrări inclusiv organizare de șantier aferente investiției „Reabilitare și modernizare strada Crizantemelor, cartierul Tulbureni , Municipiul Botoșani”

I.D.: 94474025

Data publicarii	12.03.24	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.240.686,62 RON - 1.240.686,62 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Achiziție executie lucrări inclusiv organizare de șantier aferente investiției „Reabilitare și modernizare strada Crizantemelor, cartier Tulbureni - Municipiul Botosani”, în conformitate cu cerințele solicitate prin Caietul de sarcini și Documentația tehnică atașate prezentei Fișe de date a achiziției. Contractul al cărui inițiator și beneficiar este Municipiul Botoșani este finanțat din bugetul de stat - programul național de investiții „Anghel Saligny”, contract nr. 14107/17.05.2023, obiectiv promovat în cadrul Strategiei de dezvoltare a sistemului de transport, atât cel public cât și cel privat, a infrastructurii rutiere pentru Municipiul Botoșani. Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea calitatii și atractivității infrastructurii rutiere, creșterea calitatii, confortului și siguranța cetățenilor, modernizarea străzilor de la periferia orașului Obiectivul specific al acestui proiect este reabilitarea și modernizarea a 638,00 ml străzi, amenajare trotuare și accese proprietăți, precum și scurgerea apelor ce se va face dirijat de borduri spre rigola carosabila. Din punct de vedere al tehnologiei de executie a lucrărilor propuse în cadrul obiectivului de investitii, se au în vedere următoarele categorii lucrari: • lucrari de semnalizare rutiera în timpul executiei lucrarilor, Ordinului 1112 din 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului. • lucrari preliminare constand în: curatarea de tufisuri si arbori, taierea arborilor, scoaterea radacinilor de la arbori, spargerea betonului simplu, a zidariei din piatra, desfacerea pavajului existent,desfacerea bordurilor existente; • lucrari de scurgere și colectare a apelor pluviale prin realizare a rigolelor carosabile; Pentru tronsoanele unde nu se realizeaza rigola, scurgere apelor se va face la fata bordurilor si vor fi dirijate spre rigola carosabila de pe Tronsonul 1 prin panta longitudinala. • lucrari de terasamente constand în: sapaturi pentru amenajarea terenului la forma profilului proiectat, strat de forma din pamant, lucrări de frezare a betonului asfaltic existent; • lucrari de drumuri constand în: Strat de uzură din beton asfaltic BA16 - 4 cm grosime; Strat de legatură din beton asfaltic BAD 22,4 - 6 cm grosime; Strat de bază din piatră spartă - 20 cm grosime; Strat de fundație din balast cilindrat - 30 cm grosime; Panta partii carosabile va fi unica, de 2,5% inspre rigola de carosabila.; • lucrari de trotuare constand în: Beton asfaltic BA8 - 4 cm grosime; Strat din piatră spartă amestec optimal 0-63mm - 20 cm grosime; Strat din balast cilindrat - 15 cm grosime; Panta trotuarului va fi de 2% spre partea carosabila. Trotuarul va fi incadrat inspre proprietati cu borduri prefabricate din beton C35/45, 10x15 pe fundatie de beton, iar inspre partea carosabila cu borduri prefabricate din beton C35/45, 20x25cm. • lucrari pentru siguranta circulatiei constand în semnalizarea rutiera orizontala si verticala. Rezultatele finale ale Contractului: Lucrările de executie cuprind: i. Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini și a Caietelor de sarcini din proiectul tehnic; ii. Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea deșeurilor respectate în totalitate; Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei și finalizarea lucrărilor, așa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos; iii. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrărilor. Lucrarile necesare pentru realizarea acestui obiectiv de investitii se vor executa avand la baza Proiectul nr. 70/2022 elaborat de catre SC North Point Design SRL, pus la dispozitie de autoritatea contractanta.

