

## **Proiectare si executie"MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA COZMENI, JUDETUL HARGHITA"**

I.D.: 98552294

Documente participare:

- 4\_Model de contract de lucrari.pdf
- 5\_Sectiunea formulare Cozmeni.pdf
- 6\_Formular 9- Propunerea tehnica.pdf
- 7\_Formular\_Propunere\_tehnica PROIECTARE.docx
- caiet de sarcini-modernizare.pdf
- certificatdeurbanism-avize.pdf
- DALI-Modernizare drumuri locale in Com. Cozmeni.pdf
- FisaDate\_DF1216328.pdf
- DUAE\_CERERE\_283595.xml
- 7\_Formular\_Propunere\_tehnica PROIECTARE .docx
- raspuns consolidat.pdf

---

Data publicarii	13.06.24	Coduri CPV	45233120-6 71322500-6 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	01.07.24	Pretul estimativ:	2.718.034,14 RON - 2.718.034,14 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Obiectul prezentului proiect "MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA COZMENI, JUDETUL HARGHITA" este reprezentat de mai multe strazi ce isi desfasoara traseul pe teritoriul comunei Cozmeni cu lungimea totala de 1924,00 m. Pentru realizarea părții carosabile se va folosi următoarea structura rutiera: • 4 cm strat uzură din beton asfaltic cu pietriș concasat BAPC 16 rul. 50/70 conform AND 605 - 2016; • 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietriș concasat BADPC 22.4 leg. 50/70 conform AND 605-2016; • 12 cm strat de piatră spartă amestec optimal, conform STAS 6400:84, SR EN 13242; • 15 cm strat de balast amestec optimal, conform STAS 6400:84, SR EN 13242. • 10 cm substrat de fundație din balast, conform STAS 6400:84, SR EN 13242. Intersectia Str. Kisshavas cu drumul national DN11B se va amenaja pe o lungime de 25.00 m cu urmatoarea structura rutiera: • 4 cm strat de mixtura asfaltica stabilizata MAS 16, conform AND 605; • 6 cm strat de beton asfaltic deschis BAD 22.4, conform AND 605; • 8 cm strat de anrobat bituminos AB 31.5, conform AND 605; • 20 cm strat de piatra sparta amestec optimal conform SR EN 13242 ; • 30 cm strat de balast conform SR EN 13242; • 10 cm strat de nisip conform STAS 6400-84. Termenul privind solicitarea de clarificari este de 10 zile, inainte de depunere a ofertelor.

---