

## **Modernizare străzi: Schitului tronson II, Izvor, Izvoaraș din Municipiul Piatra Neamț**

I.D.: 57483816

Documente participare:

- AC59.pdf
- AC149.pdf
- parte scrisa strazi.pdf
- Deviz.pdf
- proiect parte scrisa si planuri.pdf
- FORMULARE .docx
- DRAFT CONTRACT EXECUTIE .doc
- FisaDate\_DF1114340.pdf
- DUAE\_CERERE\_120511.xml
- clarificare si raspuns.pdf
- Solicitarea nr. 3.pdf
- DEST2529.pdf
- DEST2528.pdf
- DEST2527.pdf
- reteta articol.pdf

---

Data publicarii	31.05.21	Coduri CPV	45233120-6 45232130-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	16.06.21	Pretul estimativ:	2.539.835,64 RON - 2.539.835,64 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Asfaltarea străzilor se va face conform normelor tehnice în vigoare, astfel : Schitului tronson II 288,5 ml, Izvor 342 ml, Izvoaraș 141,7 ml; lucrarile constau in executie terasament, reprofilarea și compactarea fundației din balast, montarea de borduri carosabile și necarosabile pe fundație de beton, turnarea unei mixturi asfaltice în două straturi - 6 cm mixtura asfaltica BADPC 22,4 - 4 cm mixtura asfaltica BAPC 16 Structura trotuarelor va fi formata din 15 cm balast compactat 0...63mm, 5 cm nisip 0....4 mm , pavaj din pavele din beton autoblocante, vibropresate cu grosimea de 6 cm. Carosabilul va fi delimitat de borduri mari 20x25cm pe fundatie beton clasa C8/10-30 x15 cm si trotarul va fi delimitat de borduri mici 10x15 cm pe fundatie de beton clasa C8/10-20x10 cm. Canalizarea pluvială se realizează prin rigole, cămine vizitare, racordarea de la rigole la caminele de vizitare se face prin teava Pvc. Se vor respecta cerintele documentatiei de atribuire

---