
LUCRARI DE INSTALARE ECHIPAMENTE SANITARE CF. ADV1311292

I.D.: 73449265

Data publicarii	23.09.22	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 20.935,00 RON - 20.935,00 RON

Descriere: Propunere tehnica in urma anuntului nr. ADV1311292/25.08.2022 Dupa realizarea formalitatilor de predare amplasament si emitere ordin de incepere lucrari se va prezenta spre aprobare Managerul de Proiect . Se va realiza organizarea de santier compusa din spatiu muncitori si spatiu depozitare materiale. Prima etapa va fi cea de desfacere a obiectelor sanitare existente ,precum si desfacera gresiei si faiantei si evacuarea acestora din zona de lucru, urmand a fi depozitata intr-o zona indicata de catre beneficiar pana la transportarea acestora la statii de reciclare. In continuarea lucrarilor se vor demonta usile ce nu corespund cerintelor si vor fi transportate in zona de depozitare temporara. La finalul pregatirii lucrarilor se vor inlatura eventualele resturi de mortar de pe pereti,praf sau pete de grasime etc. Se vor verifica si dupa caz se vor modifica traseele la instalatia electrica,precum si la instalatia de apa si de evacuare a apei menajere. Dupa finalizarea activitatilor descrise mai sus si obtinerea acordului beneficiarului se va aplica hidroizolatie pensulabila atat pe pardoseala,cat si pe peretii pe care va fi aplicata faianta. Pentru montajul faiantei se vor avea in vedere urmatoarele : 1. Aplicarea grundului pe zona ce se placheaza. 2. Aplicarea pastei si a placajului 3. Aplicarea gletului deasupra faiantei Principii generale de montaj obiecte sanitare : .Obiectele sanitare se pot monta numai dupa ce s-a efectuat proba de presiune a intregii retele de distributie
