
Retea de canalizare menajera in localitatea Sarata, comuna Porumbacu de Jos, judetul Sibiu

I.D.: 31326334

Data publicarii	16.10.18	Coduri CPV	45232440-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.582.739,00 RON - 4.582.739,00 RON

Descriere: Lucrarile constau in realizarea unei retele colectoare in localitatea Sarata, cu descarcare spre Statia de Epurare amplasata pe domeniul public al comunei Porumbacu de Jos. Statia de Epurare nu face parte din prezentul proiect, a fost proiectata si depusa spre finantare pe masura 7.2. Lungime totală retea canalizare PVC DN315mmx9.2 SN8 SR EN 13476-1.2 - L= 4232m; Lungime totala retea canalizare PVC DN250mmx7.3 SN8 SR EN13476-1.2 - L= 2996ml Lungime totala retea canalizare PVC SN4 DN160mmx4 SR EN 13476-1.2 - L=2757ml; Subtraversari L=145ml. Camin canalizare PP Ø1000 - 64 buc, Camin canalizare PP Ø600 - 90 buc, Camin canalizare beton Ø1000 - 5 buc; Camin racord PE DN 400 - 1 buc; Camin racord PP DN 400 - 378 buc.
