

## **Executie lucrari de reabilitare si achizitie echipamente cu montaj pentru obiectivul "Reabilitare si eficientizare termica a cladirii P+3 (Camin C6), cu destinatia de internat, amplasata in incinta Colegiului National Nicu Gane, Falticeni, jud. Suceava"**

I.D.: 98907154

---

Data publicarii	20.06.24	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 11.615.177,00 RON - 11.615.177,00 RON

---

Descriere: Constructia existenta C6 cu functiunea de internat scolar are regimul de inaltime subsol tehnic, parter si 3 etaje. Structura de rezistenta este alcatuita din pereti portanti din zidarie de caramida plina confinata cu stalpisorii si centuri din beton armat. Prin contract se doreste realizarea urmatoarelor lucrari de interventie: se va desface placa din beton armat de la nivelul solului; se vor realiza fundatii alcatuite din bloc de beton simplu si soclu din beton armat sub peretii propusi; se vor evaza fundatiile existente prin realizarea unor centuri eclisa din beton armat pe ambele fete ale grinzilor de fundare; in zonele de acces in cladire vor fi realizate fundatii pentru cele doua copertine metalice din blocuri din beton armat si soclu din beton armat; consolidarea peretilor prin pozarea de plase sudate pe ambele fete ale perilor; inlaturarea placajului din zidarie de caramida plina de la nivelul grinzilor din beton armat; bordarea golurilor nou create; desfacere terase si scari exterioare/interioare din beton; desfacere trotuare perimetrice; desfacere zidarii pentru creare de goluri; decapare tencuiei interioare; desfacere pardoseli interioare; demontare tamplarie interioara si exterioara; desfacere sarpanta si invelitoare; lucrari de hidroizolatie la fundatii; executia de scari interioare si exterioare; montarea elementelor de tamplarie; zidarie din BCA la pereti interiori de compartimentare propusi prin proiect; sistem perete din gips carton RF60min; montare termosistem la peretii exteriori si plansee; executia acoperisului terasa; finisaje la pardoseli; finisaje la pereti; finisaje la tavane; finisaje exterioare; bransamente electrice, apa, gaz si canalizare; lucrari de instalatii interioare apa, canalizare, incalzire, electrice curenti tari, instalatii de protectie impotriva socului electric, priza de pamant si paratrasnet, electrice curenti slabi, instalatii de detectare semnalizare si avertizare incendiu, instalatii limitare si stingere a incendiilor, instalatii termice interioare si CT, instalatii sanitare interioare; trotuare din beton turnat amprentat; insamantare gazon; alte amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala Descrierea lucrarilor este disponibila in Proiectul tehnic, sectiunea documentatiei descriptive din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.

---