

REABILITAREA DISPENSARULUI UMAN IN SATUL TELESTI COMUNA TELESTI JUDETUL GORJ

I.D.: 90584801

Documente participare:

- 2. Caiete de sarcini - Dispensar medical Telesti.pdf

Data publicarii	12.12.23	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	15.12.23	Pretul estimativ:	896.500,00 RON - 896.500,00 RON

Descriere: Situația propusă Descrierea principalelor lucrări de intervenție - interioare: Parter:- Se vor zidii golurile de ferestre dintre grupurile sanitare și centrala termică;- Se va zidi golul de ușă dintre baie (s=5,10 mp) și hol (s=7,75 mp); holul va deveni grup sanitar pentru persoane cu dizabilități; ușa de acces de la grupul sanitar pentru persoane cu dizabilități se va re poziționa;- Zidul de la debara (s=2,80 mp) se va re poziționa, conform plan parter propunere; spațiu debara va deveni spațiu depozitare deșeurii;- Se va renuța la ușa dintre hol (s=28,20 mp) și hol (s=8,30 mp);- Se va desființa peretele despărțitor dintre hol (s=8,30 mp) și hol (s=5,70 mp);- Se vor schimba instalațiile în totalitate: electrice (înlocuirea instalație energie electrica și a corpurilor de iluminat cu unele moderne de tip LED), sanitare (înlocuire obiecte sanitare) și și termice (montarea rețelei interioare de distribuție agent termic și a radiatoarelor);- Se vor schimba finisajele de pardoseli în totalitate; termoizolare placa pe sol cu 10 cm polistiren extrudat[cm] în cabinete medicale- Se vor executa reparații tencuieli.- Se refac finisajele interioare la pereți și tavane (tencuieli, gletuiri, zugrăveli lavabile, faianță) Etaj:- Se vor schimba instalațiile în totalitate: electrice (înlocuirea instalație energie electrica și a corpurilor de iluminat cu unele moderne de tip LED), sanitare (înlocuire obiecte sanitare) și și termice (montarea rețelei interioare de distribuție agent termic și a radiatoarelor);- Se vor schimba finisajele de pardoseli în totalitate.- Se vor executa reparații tencuieli.- Se refac finisajele interioare la pereți și tavane (tencuieli, gletuiri, zugrăveli lavabile, faianță) - Izolarea termică a planșeului sub pod - aplicare termosistem la interior cu vată minetrală cu grosimea de [cm]: 20 Descrierea principalelor lucrări de intervenție - exterioare:- Izolarea termică a elementelor de construcție vertical exterioare opace -aplicare termosistem din vata minerala bazaltica cu grosimea de [cm]: 10- Se refac finisajele exterioare.- Se vor schimba elementele deteriorate ce alcătuiesc șarpanta păstrandu-se aceeași formă și se va înlocui învelitoarea. - La nivelul învelitorii se vor monta panouri fotovoltaice;- Înlocuire tâmplărie existentă cu tâmplărie cu rezistență termică minimă [m2K/W]: 0.77- Înlocuire sursa de încălzire incinta;- Se vor reface treptele de la intrare și rampa pentru persoane cu dizabilități astfel încât acestea să fie conform standardelor. - Trotuarele din jurul clădirii va fi executat din beton slab armat, având lățimea de 1m și panta de 1% spre exterior. Va fi executat dopul de bitum dintre clădire și trotuar.- Se reface sistemul de preluare ape pluviale (jgheaburile și burlanele) pe tot perimetrul clădirilor; - Se vor monta opritori de zăpadă pe tot conturul învelitorii;- Toate elementele structurale și nestructurale din lemn se vor trata cu soluții ignifuge iar materia