
Instalare Aer conditionat, 10-15 zile lucratoare fara kit inclus 7000 - 16000 BTU

I.D.: 99020952

Data publicarii	19.06.24	Coduri CPV	45255400-3 39717200-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 1.993,10 RON - 1.993,10 RON

Descriere: Instalare Aer conditionat, 10-15 zile lucratoare fara kit inclus 7000 - 16000 BTU Operatiunile incluse in serviciul de montaj standard: • Executarea unei singure strapungeri in peretele exterior; • Amplasarea unitatii exterioare si a celei interioare in limita celor 3 metri de traseu frigorific; • Unitatea exterioara se va pozitiona in functie de preferinta Beneficiarului final, dar in limitele respectarii parametrilor de functionare si montaj ale aparatului; • Furnizarea si prinderea consolelor (pentru unitatea exterioara) pe peretele exterior se va face la o inaltime de maxim 3m de la sol si numai daca peretele are integritatea si structura necesara sustinerii greutatii unitatii exterioare; • Furnizare stecher unitate interna; • Acoperirea traseului frigorific cu banda izolatoare(in limita a 3 metri); • Efectuarea probei de functionare a aparatului si explicarea principalelor facilitati ale acestuia; • Instalarea se va face respectând legislația in domeniu (nu se vor perfora grinzi sau stâlpi de beton si nu se executa lucrări care pun in pericol rezistenta clădirii si siguranța membrilor echipei de instalare). • Unitatea exterioara se fixeaza pe peretele exterior cu respectarea stricta a normelor de protectie a muncii cat mai aproape de unitatea interioara si numai intr-un loc accesibil pentru montare si intervenții de service ulterioare (imediat sub fereastra, in locuri in care sa nu fie periclitata integritatea instalatorului, sa nu existe risc de accidentare pen
