

"Modernizare strada Unirii"

I.D.: 57033747

Documente participare:

- Partea desenata 9 - PT.pdf
- FisaDate_DF1113186.pdf
- Caiet de sarcini - generalitati.pdf
- Formulare - Modele.pdf
- Partea scrisa 1 - PT.pdf
- Partea scrisa 2 - PT - caiete de sarcini.pdf
- Partea scrisa 3 - PT - liste de cantitati.pdf
- Partea scrisa 4 - PT - ssm.pdf
- Partea desenata 1 - PT.pdf
- Partea desenata 2 - PT.pdf
- Partea desenata 3 - PT.pdf
- Partea desenata 4 - PT.pdf
- Partea desenata 5 - PT.pdf
- Partea desenata 6 - PT.pdf
- Partea desenata 7 - PT.pdf
- Partea desenata 8 - PT.pdf
- DUAE_CERERE_115848.xml
- Raspuns 2 la solicitare de clarificari.doc
- Clarificari.rar

Data publicarii	18.05.21	Coduri CPV	45233120-6 34993000-4 45232150-8 45232400-6
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	09.06.21	Pretul estimativ:	3.459.974,32 RON - 3.459.974,32 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Executie lucrări de: o Lucrari de drumuri o Retele de apa si canalizare o Iluminat public si cablaj metropolitan conform proiectul nr. 447/2019 faza PT elaborat de SC Neo Plan SRL Sibiu si a listelor de cantitati aferente acestuia. Caracteristici tehnice si parametri specifici: Lungimea totala amenajata a strazii: 610,00 m; Latimea partii carosabile: 4.00m - 6.00m; Latimea trotuar: min 80 cm; Suprafata carosabil: 3500 m² ; Suprafata trotuare: 1900 m² ; Panta transversala parte carosabila: 1..3% spre dreapta; Panta transversala trotuare:minim 1% spre carosabil. PEID PE100 PN10 SDR17 De160mm: 510 m; PEID PE100 PN10 SDR17 De110mm: 100 m; Camin de vane DN 1000mm: 8 buc; Camin de vane DN 1500mm: 2 buc; Hidrant subteran DN80: 6 buc; Bransamente Dn 32mm L= 8m: 50 buc; PPMI SN10 Dn 250mm: 307 m; Camine de vizitare Dn 800mm: 9 buc; Racord individual PPMI DN 160mm L= 8m: 50 buc; PPMI SN10 Dn 500mm: 422 m; PPMI SN10 Dn 315mm: 180 m; Camine de vizitare Dn 800mm: 13 buc; Camine de vizitare Dn 1000mm: 10 buc; Record individual PVC DN 160mm, L=8m: 50 buc; Guri de scurgere: 16 buc; stalpi iluminat 7m: 21 buc , corpuri de iluminat Pmax. 60W: 21 buc ; carje simple: 21 buc ; lungime LES 0,4 kV iluminat ACYY 3x35+2x16 mmp: 705m ; lungime traseu cablaj metropolitan (4x Ø50): 1186 m ; lungime bransamente (Ø32): 750 m ; camerete tragere/distributie: 20 buc ; Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 6 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor cf OUG 45/2018. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 14
