

ACHIZITIE LUCRARI SI ECHIPARE TABLOU ELECTRIC

I.D.: 86247258

Data publicarii 23.08.23 Coduri CPV 45262700-8 45310000-3

Pretul estimativ: 74.344,17 RON - 74.344,17 RON

Descriere: 1. MODIFICARI STRUCTURA SI ARHITECTURA OBTINERE AUT. ISU NORMA PROPRIE - DEMONTARE CAPAC CHEPENG EXISTENT ACCES POD SI MONTARE CAPAC REZISTENT LA FOC CLASA DE COMBUSTIBILITATE C0(CA1), LRF=30MIN CHEPENG REZISTENT LA FOC 30 MIN - 1 BUC MONTARE TAMPLARIE DIN ALUMINIU PENTRU USI, LA CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE USI METALICE/ALUMINIU REZISTENTE SAU ETANSE LA FOC INTR-UN CANAT SAU DOUA, CU SUPRAFATA TOCULUI PANA LA 5 MP INCLUSIV MONTARE DISPOZITIV DE AUTOINCHIDERE USI - 4 BUC. ZIDARIE BLOCURI MICI BCA 290X240X138 CU M50-Z, LA ZIDURI/GOLURI, CLAD EXIST (CORECTIE) PERETE DE COMPARTIMENTARE DIN PLACI DE GIPS-CARTON, GROSIME TOTALA PERETE 100 MM, STRUCTURA METALICA, H MAX = 2.75 M, 2+2 FOI GIPS-CARTON DE 12.5 MM, MONTAT SIMPLU CW 50 LA DISTANTA DE 60 CM (PERETE RF 120) PLACA GK 12.5 IGNIFUGATA - 61.2 MP VATA MINERALA 60 MM - 15 MP REPARATII GLAFURI USI SI FERESTRE, MUCHII LA GRINZI, STALPI, TREPTE, ETC - 75 M MORTAR DE ZIDARIE M 10 NISIP S1030 TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE LA PERETI SI STALPI, EXECUTATE MANUAL, PE SUPRAFETELE DE BETON, ETC - 43 MP VOPSIT INT/EXT, CU VOPSEA ACETAT POLIVINIL, 2 STR., EXECUTAT MANUAL, PE TENCUIELI EXISTENTE - 72 MP VOPSEA LAVABILA CASATI HOBBY CASA ANTIMUCEGAI PT INT./EXT. TRANSPORT RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA - 2 TONE DESCARCAREA MATERIALELOR MONTAREA TAMPLARIE PVC PENTRU FERESTRE, LA CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE - 2.520 MP FERESTRE DIN PROFILE PVC 3 CANATE - 2.520 MP
2.ECHIPARE TABLOU ELECT