

Alimentare cu apa in localitatile Bunesti si Nima, comuna Mintiul Gherlii, judetul Cluj

I.D.: 12570951

Data publicarii	21.04.16	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	10.666.073,00 RON
-------------------	-------------------

Descriere: Prin proiect se urmareste alimentarea cu apa a locuitorilor din localitatile Bunesti si Nima, comuna Mintiul Gherlii, judetul Cluj. Se propune realizarea unui sistem centralizat de apa care sa asigure necesarul de apa pentru toti locuitorii satelor respective. Alimentarea cu apa a localitatii Bunesti se va realiza din conducta de aductiune Dn 500 mm, Pn 16 bari ce alimenteaza municipiul Dej, respectiv din tronsonul Bunesti - Dej. Conducta de aductiune de la punctul de cuplare pana la rezervorul proiectat va fi din teava de polietilena de inalta densitate \varnothing 125 mm, Pn 16 bari avand o lungime de 100 m. Distributia apei in localitate va fi din teava de polietilena de inalta densitate cu diametre cuprinse intre \varnothing 63 mm - \varnothing 125 mm, Pn 10 bari si va avea o lungime de 18.224 m. Distributia apei se va realiza gravitacional (din rezervorul de 200 mc prevazut) si prin pompare (prin intermediul grupului de hidrofor prevazut). Alimentarea cu apa a localitatii Nima se va realiza tot din conducta de aductiune Dn 500 mm, Pn 16 bari ce alimenteaza municipiul Dej - tronsonul Bunesti - Dej, punctul de cuplare fiind diferit fata de punctul de cuplare pentru localitatea Bunesti. Conducta de aductiune de la punctul de cuplare pana la rezervorul proiectat va fi din teava de polietilena de inalta densitate \varnothing 125 mm, Pn 16 bari avand o lungime de 3360 m. Distributia apei in localitate va fi din teava de polietilena de inalta densitate cu diametre cuprinse intre \varnothing 63 mm - \varnothing 125 mm, Pn 10 bari si va avea o lungime de 16.240 m. Distributia apei se va realiza gravitacional (din rezervorul de 200 mc prevazut) si prin pompare (prin intermediul statiei de pompare prevazute). Valoarea estimata a contractului de lucrari inclusiv diverse si neprevazute este de 10666073,90 lei fara TVA. Suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute, respectiv 10% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute si fara organizare de santier, este de 952954,90 lei fara TVA.
