
Execuție lucrări pentru proiectul "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGATII PE SUPRAFATA SPP6 AFERENT OUAI PLATONESTI SPP6, JUDETUL IALOMITA"

I.D.: 84705984

Documente participare:

- FisaDate_DF1185029.pdf
- 3. Formulare pentru ofertanti - 05.07.2023.pdf
- 2.memoriu tehnic general.pdf
- 3.instalatii electrice.pdf
- 4. liste cantitati fara valori SPP6.pdf
- 4.1 liste detaliate lucrari SPP6 Platonesti.pdf
- 5.Caiet de sarcini 11.07.pdf
- 5.parte desenata.pdf
- DUAЕ_CERERE_230411.xml
- Raspuns 2.pdf
- Raspuns Consolidat.pdf

Data publicarii	17.07.23	Coduri CPV	45232120-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	02.08.23	Pretul estimativ:	5.951.898,24 RON - 5.951.898,24 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Prin implementarea acestui proiect, O.U.A.I PLATONSTI SPP6, dorește modernizarea infrastructurii de irigații pe suprafața plotului SPP6 aferent OUAİ Platonesti SPP6. SOLUTIA TEHNICĂ CUPRINDE Soluțiile analizate pentru modernizarea sistemului de irigații a Plotului SPP6 aferent OUAİ PLATONESTI SPP6, județul Ialomița, au pornit de la ideea înlocuirii electropompelor existente în cadrul stației SPP 6, aflate într-un grad avansat de degradare, și înlocuirea rețelei de distribuție a apei pentru irigații existentă pe suprafața Plotului SPP6, formată din conducte principale și antene confecționate din tuburi de tip premo, azbociment și metal, rețea aflată într-un stadiu ridicat de deteriorare. În urma analizei din punct de vedere tehnic și economic a soluțiilor de modernizare a sistemului de irigații existent în cadrul plotului SPP 6 aferent OUAİ Platonesti SPP6, au fost stabilite datele tehnice principale pentru lucrările de investiții propuse a se realiza, respectiv:

- Suprafața propusă a fi irigată prin proiect = 1.152 ha, din cadrul suprafeței de 1.320 ha aflată pe teritoriul UAT Platonesti, cuprinsă în suprafața de 2.629 ha a teritoriului OUAİ Platonesti SPP6;
- Capacitatea totală de pompare a stației SPP6 modernizată = 2.000 mc/h;
- Hidromodulul de udare aplicat 1,736 m³/h/ ha (pentru suprafața de 1.152 ha supusă lucrărilor = de modernizare în cadrul proiectului propus).
- Presiune maximă de lucru: 8 bar;
- Lungimea totală a conductelor principale noi = 4.890 m, conducte din PE100, PN8, SDR21;
- Lungimea totală a antenelor noi = 9.430 m, conducte din PE100, PN8, SDR21.
- Distanța dintre hidranți: cca. 100 m. Principalele lucrări de investiții propuse a fi realizate pentru modernizarea Plotului SPP6 prin prezentul proiect sunt:

- reabilitare platformă betonată, realizare fundații noi și împrejmuirea amplasamentului stației;
- montarea unor electropompe noi (Q= 500m³/h, P = 160 kW) cu instalațiile hidrotehnice aferente;
- reparare clădire stație electrică, • amplasare tablouri electrice noi în stația electrică;
- amplasare post transformare nou în anvelopă, cu 3 compartimente, în exteriorul stației;
- realizare rețea de distribuție a apei pentru irigații, cu 3 conducte principale noi și o rețea nouă de 6 antene, din conducte PE 100, PN 8, SDR 21, cu lucrările conexe (masive ancoraj, debitmetru, cămine vane și racorduri, hidranți, etc). Având în vedere devizul general întocmit, pretul maxim pentru realizarea investiției este de 5.951.898,24 lei fara TVA și cuprinde:

- CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază
- 4.1. Construcții și instalații - 4.861.149,43 lei
- 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 78.742,53 lei
- 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj - 996.738,94 lei

Capitolul 5 Alte cheltuieli

- 5.1.1 lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 15.267,34 lei

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor=10
Numar zile pana la care se va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor=6
