

Lucrari de reparatii la laborator imunohematologie

I.D.: 74867962

Data publicarii	31.10.22	Coduri CPV	45215100-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 15.666,37 RON - 15.666,37 RON

Descriere: Lucrari de reparatii la laborator imunohematologie 1. RPCJ19A1 Rigips 9,5 montat pe structura din profile CD60 mp 16,00 98,00 1568,00 material 46,00 736,00 manopera 52,00 832,00 Utilaj - - transport 2. RPCT29A1 Desfacerea placajelor din faianta si gresie mp 22,00 27,00 594,00 material - - manopera 27,00 594,00 Utilaj - - transport 3. RPCR33A1 Arsul cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi la pereti mp 17,00 48,00 816,00 material - - manopera 48,00 816,00 Utilaj - - transport - - 4. RPCT20B1 Spart blat din beton armat mc 0,31 580,00 179,80 material - - manopera 580,00 179,80 Utilaj - - transport - - 5. RPCT20B1 Desfacerea glafurilor din mozaic m 3,00 17,00 51,00 material - - manopera 17,00 51,00 Utilaj - - transport - - 6. RPCT28A1 Vopsit tamplarie lemn cu vopsea pe baza de apa peste vopseaua veche mp 7,54 47,00 354,38 material 14,00 105,56 manopera 33,00 248,82 utilaj - - transport - - 7. RPCJ12A1 Repararea tencuielilor interioare cu grosime 2cm mp 20,00 50,00 1000,00 material 21,00 420,00 manopera 29,00 580,00 Utilaj - - transport - - 8. RPCJ36A1 Glet ipsos mp 58,00 34,00 1972,00 material 9,00 522,00 manopera 25,00 1450,00 Utilaj - - transport - - 9. RPCR24A1 Zugraveli lavabile mp 58,00 18,40 1067,20 material 6,40 371,20 manopera 12,00 696,00 Utilaj - - transport - - 10. RPCR49A1 Revopsirea corpurilor de radiatoare de calorifer intr-un strat mp 1,24 77,00 95,48 material 36,00 44,64 manopera 41,00 50,84 Utilaj - - transport - - 11. RPCK21A1 Montat linoleum antimicrobia
