

## **Lucrari de " Reabilitare instalatii edilitare cladire Pneumologie" apartinand Spitalului mun.Medias, jud.Sibiu.**

I.D.: 40667913

Documente participare:

- FisaDate\_DF1072411.pdf
- DOC.TEHNICA-P.SCRISE-P.DESENATE.rar
- Formulare F1-F6 C6-C9.rar
- Formulare si Contract de Lucrari.pdf
- DUAE\_CERERE\_47661.xml

---

Data publicarii	11.12.19	Coduri CPV	45300000-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	30.12.19	Pretul estimativ:	1.186.464,11 RON - 1.186.464,11 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: CORP PNEUMOLOGIE-Situatia existenta: Pe actualul amplasament al Corpului Pneumologie se executa in prezent , lucrari in faza finala, pentru "Reabilitare si mansardare cladire" pneumologie. Situatia popusa:Prin prezentul proiect de lucrari, care este in stransa legatura cu proiectul 9/2017, o completare a acestuia, se propun urmatoarele: • Executarea unui lift dispus intr-un put de beton armat alipit de cladire, a unei centrale termice proprii amplasata in incinta corpului de cladire studiat si montarea de panouri solare tubulare pe acoperisul cladirii , amenajarea unei bai suplimentare in cabinetul medicului sef. Se vor amplasa 2 centrale termice de perete care vor deservi intreg imobilul, se va executa o instalatie noua de utilizare a gazelor naturale la CT si devierea conductei de gaze din zona liftului. • Se va executa si o instalatie de ventilatie a bailor. • Se vor dispune aparate de aer conditionat in 3 cabinete medicale si trei saloane . • Se va executa o instalatie noua de oxigen medical pentru gaze tehnologice. • Se va modifica instalatia electrica in centrala termica, si in saloane pentru dispunerea de aparate de climatizare, in 6 spatii . Se va executa o instalatie de curenti slabi voce -date in saloane . • Se va realiza un circuit nou de alimentare cu energie electrica. • Se vor efecuta modificari in instalatia sanitara si dotarea bii noi. • D.p.d.v. architectural se va amenaja centrala termica , a bii in cabinetul medicului sef , se vor dispune pardoseli din covor PVC antibacterian si antiderapant. Pe exterior la scara si rampa de acces se va dispune o mana curenta si balustrada, iar pe calcanul fatadei lateral stanga se va dispune o usa PVC de acces in pod. Pentru marirea spatiului de parcare din fata cladirii, fosta zona verde se va pava cu piscoturi din beton si se va racorda la platforma existenta. • Canalul termic care alimenta corpul de garaje, alaturat cladirii de pneumologie, dezafectat la momentul constructiei extinderii, se va reface pe un traseu ocolitor extinderii cladirii.

---