

Construirea si reabilitarea surselor de apa si statiilor de tratare a apei in Resita, Bocsa, Anina si Oravita

I.D.: 8407304

Data publicarii 12.02.13 Coduri CPV 45252126-7 44162500-8 45262220-9 71322000-1

Termenul limita pentru depunere: 21.03.13

Descriere: Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia urmatoarelor investitii:Resita: Reabilitarea a 7 izvoare si a unei camere de colectare a apei; statie de clorare noua; rezervor nou de contact 100 mc; sistem SCADA.Bocsa: Realizarea a 4 foraje noi puturi de apa inclusiv cabine si zona de protectie sanitara; inlocuirea conductelor de aductiune in lungime de aprox 1,4 km; statie de clorare noua; Dotari de laborator pentru determinarea calitatii apei; Post de transformare nou; Sistem SCADA.Anina: Statie noua de tratare cu cap. de 23 l/s, inclusiv centru operational si laborator pentru determinarea calitatii apei, post de transformare nou; sistem SCADA.Oravita: Reabilitarea a trei captari de suprafata (izvoare); Inlocuirea conductelor de aductiune in lungime de aproximativ 9,2 km, Dotari de laborator; Sistem SCADA pentru cele 6 statii de clorare existente.includ:a) Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru statia de tratare, statiile de clorare, rezervorul de contact, conductele de aductiune, forajele de apa, captarile de izvoare, inclusiv centru operational si laborator pentru determinarea calitatii apei, post de transformare nou; sistem SCADA. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie.b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executieic) Lucrari de constructied) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologicee) Testare si punere in functiunef) Monitorizarea functionarii statiei si a celorlate lucrari de investitie prezentate mai sus si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesarg) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 lunih) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau OperatoruluiSuma aferenta procentului de diverse ?i neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de proiectant in Devizul General este de 683.412 Lei si este inclusa in valoarea estimata de la punctul II.2.1.