
CRESTEREA SIGURANTEI IN FUNCTIONARE, TRIFAZARE LEA JT NEGRESTI OAS, ZONA PT 4022, 4021, 4048, 4006, 4011

I.D.: 27917701

Data publicarii	07.05.18	Coduri CPV	45315300-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	442.610,80 RON
-------------------	----------------

Descriere: Se vor inlocui conductoarele neizolate cu conductoare torsadate pe o lungime totala de 3760 m. Se vor inlocui un numar de 14 stalpi cu stalpi de beton necorespunzatori Se vor indrepta un numar de 8 stalpi Se vor monta 1 cutie de selectivitate Se va monta 1 firida de racord retea Se vor monta prize de legare la pamant de 10 ohmi la capetele de retea si la derivatii. Se vor monta prize de pamant de 4 ohmi la primii stalpi dupa PTA si la cutia de selectivitate. Se vor monta un numar de 14 dispozitive fixe de legare la pamant si in scurtcircuit. Se va monta la primul stalp dupa postul trafo dispozitive de protectie la supratensiune, descarcatoare pe fiecare conductor de faza inclusiv pe conductorul de iluminat. Se vor reface prizele de pamant la toti stalpii la care sunt legate bransamentele.
