

„Reabilitare si modernizare traseu rutier Gogosari - Giurgiu, L = 12,187 km, compus din DJ 504 A: Gogosari - Draghiceanu - Izvoru - DJ 504 - 9,087 km si DJ 504 Giurgiu - Vieru: 3,100 km”

I.D.: 5722007

Data publicarii	19.03.15	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	16.860.418,00 RON
-------------------	-------------------

Descriere: Conform specificatiilor tehnice din Caietul de sarcini si documentatia tehnica anexata. Lucrarile proiectate se vor realiza pe drumurile judetene DJ 504 si DJ 504 A. Lungimea sectoarelor de drum propusa pentru reabilitare si modernizare este de 12,187 km, dupa cum urmeaza: - DJ 504 Giurgiu - Vieru, L = 3,100 km, si DJ 504 A Gogosari - Draghiceanu - Izvoru - DJ 504, L = 9,087 km. Sistemul rutier: DJ 504 - 1) - km 1+210 - 1+430; 2) - km 1+430 - 3+030, km 9+300 - 10+260; 3) - km 10+260 - 10+580; 4) - Caseta km 1+430 - 3+030, km 9+300 - 10+260; 5) - Caseta km 10+260 - 10+580; 6) - Acostamente, iar DJ 504 A: - 1) - km 9+300 - 13+320; km 14+150 - 16+520; 2) - Caseta km 9+300 - 13+320; km 14+150 - 16+520; 3) - km 13+320 - 14+150; km 16+520 - 18+837; 4) - Acostamente. Dispozitive pentru scurgerea apelor: Scurgerea apelor va fi asigurata de santurile pavate sau de pamant proiectate. Podetele existente se vor mentine urmand sa fie tratate de la caz la caz, in functie de gravitatea degradarilor, cat si respectarea elementelor de gabarit transversale (se vor decolmata si repara acolo unde este nevoie). Se vor repara 5 podete existente pe DJ 504 A si se vor executa 3 podete noi : 1 buc pe DJ 504 si 2 buc pe DJ 504 A. Drumuri laterale si intersectii: Drumurile laterale la nivel de pietruire vor fi amenajate pe o lungime de 15,00 m din drumul judetean cu o structura rutiera alcatuita din 25 cm strat de piatra sparta. Traversarea apelor in dreptul drumurilor laterale se va face cu podete la drum lateral cu o deschidere de 0,50 m. Accese in curtea si trotuare: Pe DJ 504 A sunt 157 podete noi la accese care necesita reparații si se vor prevedea un numar de 108 podete noi la accese. Ziduri de sprijin: S-au prevazut ziduri de sprijin din gabioane între km 11+425 - 12+325 pe partea stânga a DJ 504 A. Lucrari edilitare: Pe DJ 504, între km 1+210-3+030 s-au interceptat 15 camine de canalizare în partea carosabila si în acostament. Caminele se vor ridica la cota proiectata. Siguranta circulatiei: Reglementarea circulatiei va fi întocmita conform standardelor si normativelor în vigoare, avându-se în vedere fluidizarea circulatiei printr-o presemnalizare corespunzatoare; realizarea marcajului orizontal si plantarea de indicatoare rutiere, în concordanta cu auditul de siguranta întocmit în cooperare cu Politia Judetului Giurgiu: parapet metalic de tip semigreu, în lungime totala de 1130 m. Valoarea estimata fara TVA, 16.860.418,00 lei. Aceasta valoare cuprinde si cuantumul cheltuielilor diverse si neprevazute, respectiv 827.548,00 lei (5,17 % din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute), calculata in conformitate cu prevederile art. 29 alin.(2^1) din OUG 34/2006) cu modificarile si completarile ulterioare. Valoarea estimata fara cheltuieli diverse si neprevazute este de 16.032.870,00 lei, fara TVA.