

## Diverse lucrari de instalatii

I.D.: 79029439

---

Data publicarii	23.02.23	Coduri CPV	45262600-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 8.319,00 RON - 8.319,00 RON

---

Descriere: DEMONTAT SI MONTAT MASINI DE SPALAT SI USCAT RUFEE CU REALIZAREA TRASEELOR DE ALIMENTARE CU APA, TENSIUNE SI EVACUARE APE MENAJERE -Debransat masina spalat rufe de la retea de apa existenta -Debransat masina uscator rufe -Montat masina de spalat rufe si masina uscator in alta incapere. -Creat traseu alimentare tensiune 220 v -Creat traseu alimentare apa (Decupare faianta ,spart perete beton si caramida) -Desfacere pardoseala gresie .Taiat beton pardoseala pt traseu teava canalizare -Montat cablu MYYM 3x2,5 pe copex D 16 =10 ml -Montat prize dubla in doza aparat =2 buc -Montat teava PPR d 20=8 ml -Montat teava PPE D 50 =10ml -Montat robinet serviciu 1/2 la 3/4 =2 buc -Montat robinet trecere 1/2 =1 buc -Montat sifon pardoseala D 50 = 2 buc -Montat clapeta sens unic DN 50 = 1 buc -Reparat pereti si montat faianta =2 mp -Reparat pardoseala si montat gresie=2 mp -Demontat panou PVC cu usi vestiare personal -Montat panou nou PVC cu usi 65 acces masina spalat -Montat rafturi vestiar Total manopera =4 oameni x 3 zile =5850 Total material -Cablu electric MYYM 3x2,5 =10mlx 7,5 =75 lei -Priza schuco dubla =1 buc x 50 = 50 lei -Copex 16 = 10 mlx1 -10 lei -Banda izolatoare =1 buc x7 =7 lei -Siguranta automata 32 A = 1 buc x 20 lei =20 lei Doze aparat = 1 buc x2 lei =2 lei -Doza aparat = 1 buc x 4 = 4 lei Racord adaptor PPR DN 20x 1/2=4 buc x 5 lei = 20 lei -Mufelegatura PPR 20 =8 buc x 0,5 =4 lei -Clema prindere support teava PPR 20 =10 buc x 0,8 =8 lei -Teava PPR DN 20 = 8 ml x5 = 40 lei -Robine

---