

„Servicii de administrare și control a Barajului de retenție pe Pârâul Sărat din cadrul obiectivului: Închiderea Câmpului II de sonde Ocnele Mari, jud. Vâlcea - Etapa III"

I.D.: 72201952

Data publicarii	16.08.22	Coduri CPV	71700000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	260.956,00 RON - 260.956,00 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Societatea prestatoare, în calitate de reprezentant al S. Conversmin SA, are următoarele atribuții: Administrarea Barajului de retenție pe Pârâul Sărat conform cerințelor legale ce rezulta din Autorizația de Gospodărire a Apelor în perioada de neutilizare a obiectivului, care este o acumulare nepermanentă, fiind încadrat în categoria C - Importanță Normală, pentru care sunt necesare următoarele activități: a. inspecții vizuale ale: • lacului de acumulare (viteza de creștere a nivelului lichidului din acumulare, cota nivelului maxim atins, prezenta blocajelor la coada lacului și în zonele de deșurare a afluenților), • versanți și maluri (starea vegetației, regimul apelor freatice, stabilitatea generală, degradări), • elementelor din beton (aspectul general al suprafețelor și muchiilor, starea rosturilor), • elemente de construcții (corpul barajului, taluzul- modificări de aliniamente, de pantă, tasări, umflări refulări; piciorul baraj- eroziuni, modificări geometrice; canal de evacuare- infiltrații de apă, formarea oxidului de fier, fisuri; pasarela de acces; zonele exterioare barajului; albia amonte și aval; călugăr și vane, iluminat) b. supravegherea prin măsurători ale următoarelor repere: mira călugăr, mira Pârâul Sărat (Ocnița) c. măsurători topografice ale următoarelor obiecte: baraj (urmărirea deplasărilor, scufundărilor absolute pe reperi și borne), călugăr (urmărirea verticalității călugărului), canal de golire (urmărirea scufundărilor) Măsurători topo - geodezice lunare în zona pâlniilor de scufundare din zona Câmpului I și a Câmpului II (caverna SOCON) asupra tuturor aliniamentelor construite, respectiv reperilor montați (rezultatele măsurătorilor se prezintă sub forma unor rapoarte care se înaintează beneficiarului), monitorizarea exfiltrațiilor, nivelul fluidului din bazinul de retenție, verificarea instalației de iluminat, verificarea sistemului de golire, monitorizarea lucrărilor de întreținere (decolmatare canale, reparații, etc.); Dialog cu comunitatea cetățenilor afectați de lucrările obiectivului "Închiderea Câmpului II de sonde Ocnele Mari, jud. Vâlcea - Etapa III"