

MODERNIZARE CAROSABIL DC 133 SEPREUS-APATEU, L=5,50 km, COMUNA SEPREUS, JUDETUL ARAD

I.D.: 3740159

Documente participare:

- 7-365079.zip

Data publicarii	24.09.14	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	08.10.14	Pretul estimativ:	1.472.304,00 RON

Descriere: Prezentul contract de achizitie publica cuprinde: Traseul drumului proiectat este de 5,5 km. Structura rutiera a drumului va fi urmatoarea: Modernizarea drumului comunal DC 133 de la Sepreus la Apateu, in lungime de 5,50 km. consta in realizarea unui carosabil cu latimea de 5,50 ml cu imbracaminte asfaltica marginit de o parte si de alta de acostamente din piatra sparta cu grosimea de 10 cm pe o fundatie de balast de 5 cm cu latimea de 0,75 ml. Structura rutiera adoptata la remediere va fi realizata din urmatoarele straturi: -25 cm balast -15 cm piatra sparta -6 cm strat de baza din anrobat bituminos AB1 Dupa remedierea defectelor se trece la asternerea stratului de uzura astfel: -5 cm strat de uzura din beton asfaltic BA25 La realizarea structurii rutiere se va trece doar dupa o pregatire prealabila a patului drumului prin indepartarea straturilor necorespunzatoare si compactare prealabila a acestuia. De o parte de alta a drumului se prevede realizarea unor santuri de pamant care sa asigure colectarea apelor meteorice scurse de pe drum si evacuarea acestora la canalele existente in zona. Cota fundului santurilor va fi cu minim 15 cm sub cota inferioara a stratului de balast din structura rutiera. Pentru a asigura accesul la casele din localitatea Sepreus se prevede realizarea unor podete tubulare de diametrul ? 200 mm care sa aiba o latime de 4 ml. Tuburile de beton vor fi montate pe o fundatie de balast de 20 cm. Aceste podete sunt prevazute cu timpnane laterale din beton. Pe toata durata executiei se impune semnalizarea corespunzatoare in vederea asigurarii continuitatii circulatiei si sigurantei participantilor la trafic. Devizul general al lucrarii cuprinde: -rest de executat la carosabil si semnalizare rutiera = 761.138,67 lei fara TVA; -amenajare santuri Dc 133 =226.422,56 lei fara TVA; -podete la accese la case in Sepreus 47 buc = 36.351,50 lei fara TVA; -remediere la lucrarile executate de SC DRUMET OAS SRL = 314.545,97 lei fara TVA; TOTAL VALOARE ESTIMATA FARA CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE = 1.338.458,70 LEI FARA TVA; - cheltuieli diverse si neprevazute: 10 % din valoarea estimata fara cheltuieli diverse si neprevazute) = 133.845,87 lei fara TVA; TOTAL VALOARE ESTIMATA INCLUSIV CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE = 1.472.304,57 LEI FARA TVA; Valoarea estimata totala este de 1.472.304,57 lei fara TVA, conform devizului general al lucrarii, care cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute in valoare de 133.845,87 lei fara TVA, reprezentand 10%, valoarea estimata fara cheltuielile diverse si neprevazute fiind de 1.338.458,70 lei fara TVA.
