
Lieferung und Inbetriebnahme von 4 Stück Netzersatzanlage 1.250 kVA im 40 Fuß-Container

I.D.: 91193441

Data publicarii	26.12.23	Coduri CPV	45350000
--------------------	----------	------------	----------

Descriere: Das vorhandene Mittelspannungsringkabel wird aufgetrennt und über die neu zu errichtenden Energiezentralen A und B geführt. Die Energiezentralen werden in unmittelbarer Nähe zum Gebäude als externe, 2-teilige Gebäude in Betonfertigbauweise errichtet und nehmen jeweils eine Mittelspannungsschaltanlage 10 kV, 2 Transformatoren 1.250 kVA und eine Niederspannungshauptverteilung NSHV-SV auf. Zudem werden pro Versorgungspfad je 2 Netzersatzanlagen 1.250 kVA in Containerbauweise an einer NSHV angeschlossen.
