

Execuție de lucrări pentru obiectivul de investiție ,, CONSTRUIRE BAZĂ OPERAȚIONALĂ SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI GOSPODĂRIRE COMUNALĂ, COMUNA ȘOTÂNGA, JUDEȚ DÂMBOVIȚA"

I.D.: 91618162

Documente participare:

- raspuns solicitare SVSU.pdf
- 1. Foaie de capat Lista de semnaturi Borderou.pdf
- 2. Liste de cantitati fara valori F5.pdf
- 4. Parte scrisa Arhitectura.pdf
- 5. Parte scrisa Rezistenta.pdf
- 6. Parte scrisa Instalatii.pdf
- 8. Planse desenate Rezistenta.pdf
- 9. Planse desenate Instalatii.pdf
- 10. Documentatie tehnica platforme incinta.pdf
- AC -Baza operationala.pdf
- planse desenate Arhitectura.pdf
- FisaDate_DF1196471.pdf
- caiet sarcini Baza operationala.pdf
- draft contract SVSU.docx
- formulare final SVSU.doc
- DUAЕ_CERERE_244891.xml

Data publicarii	16.11.23	Coduri CPV	45200000-9 45310000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	07.12.23	Pretul estimativ:	2.869.388,10 RON - 2.869.388,10 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lucrările care fac obiectul investitiei sunt amplasate in judetul Dambovita, sat Sotanga, comuna Sotanga, Tarla 12, Parcela 291, nr. cadastral 81061.Prin prezentul proiect se doreste realizarea si dotarea unei constructii cu regim de inaltime Parter formata din structura mixta- baza operationala situatii de urgenta reprezinta spatiul in care se vor adapostii utilajele din dotare (buldoexcavator, autoutilitara 3,5 tone, tractor, incarcator frontal, remorci - utilaje cu ajutorul carora se vor realiza atat servicii specifice de gospodarie comunala cat si interventii in cazul aparitiei situatiilor de urgenta), cele care se vor mai achizitiona ulterior (masina interventie pompieri) si gospodarie comunala alocata personalului administrativ.Finisaje interioare : - vopsea lavabila pe glet de ipsos la pereti si tavane; - placaje din faianta la peretii (h=2,10/ 2,50 m - dupa caz) la grupuri sanitare, dus, oficiu, vestiar; - pardoseli parchet laminat prevazut cu plinte in birouri; - pardoseli gresie antiderapanta trafic intens pentru zone de circulatie, camera ECS/C.T; - pardoseli gresie ceramica in grupuri sanitare, vestiar, dus, oficiu, camera materiale curatenie,arhiva; - tamplarie interioara din lemn celular/ PVC - rezistente la foc EI 60 - C (dupa caz); - pardoseli elicoptrizate cu cuarț pentru zona alocata remizei utilaje si spatiilor de depozitare. Finisaje exterioare : - tencuiele impermeabile decorative la soclu; - zugraveli lavabile decorative texturate pe termosistem; - carmida aparenta decorativa (partial); - panouri sandwich; Finalizarea procedurii, respectiv încheierea contractului privind execuția de lucrări pentru obiectivul de investiție "CONSTRUIRE BAZĂ OPERAȚIONALĂ SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI GOSPODĂRIRE COMUNALĂ, COMUNA ȘOTÂNGA, JUDEȚ DÂMBOVIȚA" intră sub incidența Ordonanței de Urgență nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, finalizarea procedurii, încheierea contractului efectuându-se după expirarea efectelor produse de Ordonanța de Urgență nr. 90/2023.

