

EXTINDERE REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE - ETAPA II, COMUNA FÂNTÂNELE, JUDEȚUL PRAHOVA

I.D.: 98723841

Documente participare:

- FisaDate_DF1217521.pdf
- CAIET DE SARCINI-SCANAT-EXTINDERE APA SI CANAL-SEMNAT.pdf
- CONTRACT DE EXECUTIE DE LUCRARI-SCANAT-SEMNAT.pdf
- FORMULARE-SCANAT-EXTINDERE APA SI CANAL-SEMNAT.pdf
- INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE-SCANAT-EXTINDERE APA SI CANAL-SEMNAT.pdf
- BORDEROU PTH-PDF-SEMNAT.pdf
- ELECTRICE-SEMNAT.rar
- HIDRAULICE-SEMNAT.rar
- LISTE CANTITATI-SEMNAT.rar
- PTH_MEMORIU FANTANELE-PDF-SEMNAT.pdf
- REFĂRATE-SEMNAT.pdf
- REZISTENTA-SEMNAT.rar
- DUAЕ_CERERE_285540.xml
- Raspuns clarificari consolidat -pdf.pdf

Data publicarii	17.06.24	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	05.07.24	Pretul estimativ:	11.831.966,20 RON - 11.831.966,20 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectul " Extindere rețete de apa si canalizare – Etapa II, comuna Fintinele, judetul Prahova" presupune realizarea următoarelor lucrări de construcții: - Obiect nr. A1 – extinderei rețelei de distribuție apă potabilă în localitatea Fântânele, PEID, PE 100, PN 100 De 63-90 -110 mm, L = 5700.00 ml; - Obiect nr. A2 - realizarea unui număr de 240 bucăți de bransament individuale apă în localitatea Fintinele; - Obiect nr. C1 – extinderea rețelei de canalizare gravitațională în localitatea Fintinele din PVC, Dn 250 mm, SN8, L = 6775.00 m. - Obiect nr. C2 - realizarea a unui număr de 260 bucăți de racorduri individuală canalizare în localitatea Fintinele - Obiect nr. C3 - Stații de pompare ape uzate – SPAU1 și SPAU2 în localitatea Fintinele – 2 buc - Obiect nr. C4 - conductelor de refulare, PEHD, PE100, Pn10, De 90—110 mm, L= 305 ml în localitatea Fintinele. - Obiect nr. C5 – Reabilitare stație de epurare ape uzate SEAU. Extinderea rețelei de alimentare cu apă propusă pentru alimentarea localității Fintinele va fi realizată din PEHD, PE100, Pn10, De 63/90/110 mm. Caminele de vane sunt construcții îngropate, prefabricate din beton de formă paralelipipedică, cu dimensiuni care să permită montarea instalațiilor hidraulice, precum și un spațiu de manevră și în care s-au montat robinete pentru izolare cu diametre de Dn 100mm. Apele uzate menajere din localitatea Fintinele vor fi colectate gravitațional de o rețea de canalizare, ce se va realiza din PVC,SN8, Dn 250 mm. Caminele de vizitare din beton vor fi circulare, cu diametrul interior 1000 mm și înălțime variabilă și se vor realiza din elemente prefabricate de beton armat cu element de bază, element drept (inel), element de reducere (cap tronconic), placă FIND de acoperire prefabricată din beton armat, element de suprînălțare (după caz) și capac, conform STAS 2448-82. Stațiile de pompare ape uzate SPAU sunt construcții prefabricate din beton. Conducta de refulare ape uzate va fi realizată din PEHD, PE100, Pn10, De 90 -110 mm. Caminele de vane sunt construcții îngropate, prefabricate din beton, de formă paralelipipedică, cu dimensiuni care să permită montarea instalațiilor hidraulice, precum și un spațiu de manevră și în care s-au montat robinete pentru izolare cu diametre de Dn 80/100 mm.