
Reabilitare, deviere si extindere retele de distributie apa, Piatra Neamt, Vaduri si Targu Neamt

I.D.: 30895828

Data publicarii	24.09.18	Coduri CPV	45232151-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul	382.497,00 RON - 382.497,00 RON
estimativ:	201.670,00 RON - 201.670,00 RON
	127.929,00 RON - 127.929,00 RON
	366.843,00 RON - 366.843,00 RON

Descriere: LOT 4 - Extindere retele de apa, str. Stefan cel Mare si Prof. Grigore Ungureanu, Targu Neamt, jud. Neamt 1. Extindere retea de apa, str. Stefan cel Mare, Targu Neamt, jud Neamt: - se vor monta conducte PEID 110mm, Pn 6, L = 1020 ml - se vor monta hidranti supraterani Dn 100mm - se va monta camin la capatul extinderii Termen de executie lucrari = 90 zile; perioada de notificare a defectelor = 24luni C+M=113.518 lei/fara TVA 2. Extindere retea de apa, str. Prof. Grigore Ungureanu, Targu Neamt, jud Neamt: - se vor monta conducte PEID 110mm, Pn 6, L = 130 ml - se va monta un hidrant suprateran Dn 100mm Termen de executie lucrari = 90 zile; perioada de notificare a defectelor = 24luni C+M=14.411 lei/fara TVA LOT 3 - Inlocuire partiala retea apa str. Stefan cel Mare, sat Vaduri, com. Alexandru cel Bun, extindere bransament apa bloc B1 - str. Vrancei, Piatra Neamt si schimbare traseu retea distributie apa intersectia Dimitrie Leonida cu str. Maratei, nr. 157, Piatra Neamt, jud. Neamt, avand o valoare estimata de 201.670 lei fara TVA, din care organizare santier 2.642 lei 1. Inlocuire partiala retea apa str. Stefan cel Mare, sat Vaduri, com. Alexandru cel Bun: - se vor monta conducte PEID 100mm, Pn 10, L = 170 ml - se va executa un camin de vane - se vor anula 7 bransamente vechi de pe veche conducta si se vor bransa pe conducta noua Termen de executie lucrari = 90 zile; perioada de notificare a defectelor = 24 luni C+M=33.293 lei/fara TVA 2. Extindere bransament apa bloc B1 - str. Vrancei, Piatra Neamt, jud Neamt: - se va alimenta blocul B1 printr-un nou bransament din PEID, PE 100, DN 63, PN 10, SDR 17 in lungime de 91 ml Termen de executie lucrari = 90 de zile; perioada de notificare a defectelor = 24 luni C+M=33.615 lei/fara TVA 3. Schimbare traseu retea distributie apa intersectia Dimitrie Leonida cu str. Maratei, nr. 157, Piatra Neamt, jud. Neamt: - se propune schimbarea traseului prin mutare pe domeniul public - se vor monta conducte PEID 100mm, Pn 10, L = 300 ml - se va reface si stratul rutier la starea initiala C+M = 132.120 lei/fara TVA Organizare santier = 2.642lei Valoare estimata= 134.762 lei fara TVA LOT 2 - Reabilitare retea distributie apa str. Ecoului - Piatra Neamt, jud. Neamt; - se vor monta conducte PEID 100mm, PE100, L = 523 ml - se vor trece toate bransamentele existente pe noua conducta Termen de executie lucrari = 90 zile; perioada de notificare a defectelor = 24 luni, C+M= 366.843 lei fara TVA Lucrarea ce face obiectul contractului cuprinde toate activitatile necesare pentru reabilitari retele de distributie apa si readucerea terenului la forma initiala, conform proiectului si a planselor anexate. LOT 1 - Reabilitare retele distributie apa str. Adancata, str. Titu Maiorescu si deviere retele distributie apa CT-uri dezafectate: CT27, CT28 si CT33- str. Darmanesti - Piatra Neamt, jud. Neamt, avand o valoare estimata de 382.497 lei fara TVA 1. Reabilitare retele distributie apa str. Adancata, Piatra Neamt: - se vor monta conducte PEID 100mm, Pn 10, L = 308 ml - se vor executa doua camine vane noi Termen de executie lucrari = 90 zile; perioada de notificare a defectelor = 24 luni C+M = 170.784 lei fara TVA 2. Reabilitare retele distributie apa str. Titu Maiorescu, Piatra Neamt: - se vor monta conducte PEID 100mm, Pn 10, L = 148 ml - se vor trece toate bransamentele existente pe noua conducta Termen de executie lucrari = 90 zile; perioada de notificare a defectelor = 24 luni C+M = 90.988 lei fara TVA 3. Deviere retele distributie apa CT dezafectate: CT27- str. Darmanesti, CT28- str. Darmanesti, CT33- str. Darmanesti - Piatra Neamt: 3.1. Deviere retele apa CT27- str. Darmanesti - se vor monta conducte PEID 110mm, L = 91m - 63mm, L- 25 m C+M = 44.587 lei fara TVA 3.2. Deviere retele apa CT 28- str. Darmanesti - se vor monta conducte PEID 110mm, L = 70m - 63mm, L-39 m C+M = 51.006 lei fara TVA 3.3. Deviere retele apa CT 33- str. Darmanesti - se vor monta conducte PEID 110mm, L = 77m C+M = 25.132 lei fara TVA Total valoare estimata 3 CT-uri = 120.725 lei fara TVA Termen de executie lucrari = 90 zile; perioada de notificare a defectelor = 24 luni Lucrarea ce face obiectul contractului cuprinde toate activitatile necesare pentru reabilitari retele de distributie apa si readucerea terenului la forma initiala, conform proiectului si a planselor anexate.
