

MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC98, ÎN COMUNA MOZĂCENI, JUDEȚUL ARGHEȘ

I.D.: 86830374

Documente participare:

- Partea Scrisa.pdf
- Partea Desenata.pdf
- Sectiunea 1 - Fisa de date - Modernizare drum DC98.pdf
- Sectiunea 2_Caiet de sarcini - Modernizare drum DC98.pdf
- Sectiunea 3_Modele de Formulare - Modernizare drum DC98.pdf
- Sectiunea 4_Contract executie - Modernizare drum DC98.pdf
- FisaDate_DF1189565.pdf
- DUAE_CERERE_236129.xml

Data publicarii	12.09.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.09.23	Pretul estimativ:	2.784.700,00 RON - 2.784.700,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Soluțiile tehnice constructive pentru "MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC98, ÎN COMUNA MOZĂCENI, JUDEȚUL ARGHEȘ" a) Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții: Drumurile laterale, în număr de 13, vor fi amenajate folosindu-se același sistem rutier ca al drumului principal, pe o lungime de 10.00 m având partea carosabilă 3.00 m (8 buc.), respectiv de 4.00 m (5 buc.). Se va executa parapet deformabil de tip semigreu din elemente metalice pe o lungime de 105.00 m. b) varianta constructivă de realizare a investiției: - lungimea drumului: 1688.00 m cu două benzi de circulație, - lățimea părții carosabile: 2.75, 4.00, 5.50 m, - lățimea acostamentelor: 0.00 - 0.50 m, - lățimea platformei: 2.75, 5.00, 6.50 m, - panta taluzelor: în rambleu 1:1,5; în debleu 1:1 - înălțime șanț: 0.30, 0.40 m, - radier șanț: 0.30m, - înălțime rigolă dreptunghiulară: 0.40 m, - radier rigolă dreptunghiulară: 0.30m. c) trasarea lucrărilor; Trasarea lucrărilor se va face cu aparatură optică adecvată, de către personal specializat, antreprenorul fiind responsabil de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective. Beneficiarul, împreună cu proiectantul, vor preda antreprenorului punctul de reper. d) protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier; Antreprenorul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrării. e) organizarea de șantier. Amplasamentul pentru organizarea de șantier a fost discutat în prealabil cu beneficiarul. Acesta a decis că organizarea de șantier să fie amplasată în apropiere de lucrare. Termenele pentru realizarea activităților din cadrul contractului sunt: • 3 luni execuție lucrări. Valoare estimată = 2.784.700,00 Lei din care, pe capitole bugetare: 4.1. Construcții și instalații = 2.757.600,00 lei, fără TVA. 5.1 Lucrări de construcții aferente organizării de șantier = 27.100,00 lei, fără TVA Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12. Termenul limită de publicare a răspunsului la solicitările de clarificări: 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.