

## **Modernizare LES MT din stația 110/20kV Vișeu, pe distribuitorul Vișeu-Vișeu 2, între SS11-PT12-PT44-PT13-PT29-PT47-PT9-PA2**

I.D.: 29832549

---

Data publicării	26.07.18	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 359.319,81 RON - 359.319,81 RON

---

Descriere: Descrierea lucrărilor care urmează să fie realizate: a. Modernizare LES 20kV pe distribuitorul Vișeu-Vișeu2 între SS11-PT12-PT44-PT13-PT29-PT47-PT9-PA2 La stălpul nr.1 tip SE8 se vor realiza următoarele lucrări: separatorul existent vechi SS11 de la stălpul anterior stălpului 1 (stălp amplasat pe domeniul privat) se va înlocui cu un separator nou STE3MPno400 (31,5)A, 24 kV și se va muta la stălp1 tip SE8 (amplasat pe domeniu public), consola CB veche de la stălp 1 se va înlocui cu o consola CIT 140 nouă, lanturile izolatoare ceramice dubla întindere vechi se vor înlocui cu lanturi izolatoare composite dubla întindere noi, cadrul de descarcatori vechi se va înlocui cu un cadru nou de descarcatori ZnO 24kV cu talpa electroizolanta (descarcatorii vor fi legați la o priză de pământ de maximă 10 ohmi amplasată la o distanță de minim 20 m față de prize de pământ a separatorului, coborarea se va realiza cu conductor de coborare izolat OIAL50mmp). Se va monta o priză de pământ de maxim 4 ohmi nouă pentru separatorul proiectat. Coborarea pentru prize de pământ a separatorului se va realiza cu platbanda din oțel 40x4mmp la care se vor lega toate partile metalice de pe stălp (cu excepția descarcatoarelor 24kV). Legăturile între separatorul nou 24kV și cadrul de descarcatori nou 24kV se vor realiza cu conductoare preizolate 95/15 mmp noi. Cablurile vechi de medie tensiune cu izolație de hartie se vor înlocui cu cabluri noi NA2XS2(FL)2Y 3x1x150mmp în lungime de cca 1,4km. b. Marcarea traseelor de cabluri cu markere electronice (24 buc), se va face la intrarea și ieșirea din PTZ-uri, la schimbarea direcției cablurilor, la subtraversări străzi importante, intersecții cu alte utilități, la locurile de mansonare, din 100m în 100m pe traseul de cabluri.

---