

Inlocuire retea apa str. Mihai Viteazul etapa 1

I.D.: 67895853

Documente participare:

- FORMULARE.doc
- Contract lucrari.pdf
- Liste cu cantitati fara valori.pdf
- Plansa H2.pdf
- Planse.pdf
- Proiect 515 parte scrisa.pdf
- FisaDate_DF1143386.pdf
- DUAE_CERERE_168631.xml

Data publicarii	08.04.22	Coduri CPV	45232151-5
Termenul limita pentru depunere:	26.04.22	Pretul estimativ:	110.372,30 RON - 110.372,30 RON

Descriere: Proiectul isi propune realizarea unei conducte noi de distributie, inlocuirea tuturor conductelor de bransament si realizarea in noduri caracteristice alimentarea hidrantilor stradali supraterani si echiparea corespunzatoare a caminelor de vane existente. Conducta de distributie se va realiza din tuburi PEHD PE 100 PN 10 De 110 cu lungimea totala de 420 m. Conductele de bransament se vor realiza din PEHD PE 100 PN 10 De 63 mm si vor avea lungimea totala de 55 m. Conductele de bransament ale hidrantilor exteriori se vor realiza din PEHD PE 100 PN 10 De 110 mm si vor avea lungimea totala de 20 m. Detaliile se regasesc in Memoriu, caietul de sarcini si Listele cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari, publicate. Termenul de executie este de: 45 zile de la ordinul de incepere. La executia de lucrari in retelele de apa potabila se vor respecta OMS 275/2012 si Legea 458/2002. Materialele aferente proiectului 515/2020 vor fi predate de catre Beneficiar Executantului, printr-un Aviz de expeditie.
