

REABILITARE SI MODERNIZARE LICEU 'IOAN BUTEANU', COMUNA GURAHONT, JUDETUL ARAD

I.D.: 31711134

Documente participare:

- 7-SCN1023452.zip

Data publicarii	31.10.18	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	19.11.18	Pretul estimativ:	1.383.842,00 RON

Descriere: In cadrul proiectului "Reabilitare si modernizare liceu 'Ioan Buteanu', comuna Gurahont, judetul Arad" se propune reabilitarea si modernizarea cladirii existente a Liceului, obtinand spatiile necesare activitatilor prevazute pentru atingerea obiectivelor si imbunatatirea standardelor de calitate si igiena sanitara. Lucrari propuse: - Realizare termosistem 10cm pentru fatade si termosistem de 5cm pentru soclu; de asemenea pentru elementele de ornament se propune termosistem de 2cm; - Inlocuire invelitoarea existenta cu invelitoare din tabla profilata; - Montare parazapezi; - Montare jgheaburi si burlane; - Se vor realiza lucrari de modernizare a instalatiilor electrice; - Se va monta instalatie de evacuare; - Se va monta instalatie de paratrasnet; - Instalatiile termice sunt in stare buna si nu se vor schimba; - Se vor schimba instalatiile sanitare; - Boxele de curatenie vor fi prevazute cu sursa de apa (lavoar+cadita) - Laboratoarele vor fi prevazute cu sursa de apa (spalator); - Laboratorul de chimie va fi prevazut cu exhaustor noxe; - Se vor reface compartimentarile din grupurile sanitare, cu pereti din gipscarton rezistenti la umezeala. - Inlocuire pardoseli in holuri si anexe cu pardoseli din gresie antiderapanta; - se vor schimba si pardoselile din grupurile sanitare cu pardoseli din gresie antiderapanta; - Inlocuire pardoseli din salile de clasa si birouri cu pardoseli din parchet laminat; - Lambriurile din lemn existente se vor desface si in locul acestora, peretii se vor finisa cu vopsitorii lavabile; - Se vor inlocui toate tencuielile si vopsitoriile peretilor si tavanelor; - In grupurile sanitare propuse, peretii se vor placa, pana la H=2.10m, cu faianta; tavanele se vor finisa cu vopsitorii lavabile; - Usa de la camera centralei termice se va inlocui cu usa metalica RF45, cu deschidere in exterior; - Usile laboratoarelor se vor inlocui cu usi RF 45', prevazute cu autoinchidere; - Se va schimba tamplaria existenta a usilor din grupurile sanitare, cu tamplarie din PVC; - Se vor monta sisteme de autoinchiderepe usile din casele scarii; - Se vor realiza trotuare de protectie pe tot perimetrul constructiei, cu panta inspre exterior; - Se vor schimba glafurile exterioare, cu glafuri din tabla; - Refacere rampe persoane cu dizabilitati, cu panta de 8%, cu finisaj antiderapant; Achizitia dotarilor (electrocasnice, mobilier) nu face obiectul prezentei proceduri de achizitie publica.
