
Amenajare acces curte interioara la Centrul Cultural Deleni pentru trafic greu

I.D.: 71648303

Data publicarii	29.07.22	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	05.08.22	Pretul estimativ:	100.000,00 RON - 100.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Rigola prefabricata - 30m liniari Inlocuirea capacelor cu rama din beton armat tip carosabil la camine de vizitare- 2buc Sapat si excavat pamant - 60m3 Compactare umplutura cu rulou compresor- 25m3 Strat balast cilindrat - 50m3 Turnat beton armat 3300 - 300m2 Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20x25cm, pe fundatie din beton 30x15 - 104m Sapat manual in spati limita sub sub 1m latime - 6m3 Montare armaturi din otel beton D<18mm in fundatii - 150 kg Confectionare armat. fasonare bare fundatii - 150 kg Cofraje pentru beton armat - 18m2 Turnare beton armat in fundatii - 3,6m3 Transportul rutier al betonului- 119t
