
Proiectare și execuție lucrări în cadrul proiectului „Asfaltare drumuri comunale și sătești, în Comuna Fântățești, Județul Vâlcea”

I.D.: 87610803

Data publicării 03.10.23

Coduri CPV 45233120-6

Pretul estimativ: 11.102.762,26 RON - 11.102.762,26 RON

Descriere: Scopul achiziției publice este contractarea serviciilor de proiectare (PT și DE, faza PAC), Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul derularii investiției precum și execuția lucrărilor în cadrul proiectului „Asfaltare drumuri comunale și sătești, în Comuna Fântățești, Județul Vâlcea”, ce vizează îmbunătățirea infrastructurii rurale din Comuna Fântățești, Județul Vâlcea și se va derula prin Fonduri de la Bugetul de stat, prin MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI în cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny". Proiectul Serviciile ce fac obiectul contractului, faza PT, în conformitate cu soluția avizată din D.A.L.I. sunt: Elaborarea documentației faza PAC; Elaborarea proiectului tehnic (PTh); Elaborarea detaliilor de execuție (DE); Asistență tehnică din partea proiectantului pe durata contractului de execuție lucrări și pe toată perioada de execuție a investiției, până la admiterea recepției la terminarea lucrărilor; Execuția lucrărilor ce fac obiectul contractului. Execuția lucrărilor se va face în conformitate cu documentația tehnică întocmită la faza PT avizată și pe baza documentației Detalii de Execuție aferente Proiectului Tehnic. Executantul lucrărilor va trebui să respecte întocmai documentația tehnică faza PT pusă la dispoziție după ce aceasta a fost verificată de către verificatorii de proiect și avizată. Cele 4 drumuri comunale și sătești care fac obiectul investiției propuse sunt localizate în intravilanul și extravilanul comunei Fântățești, județul Valcea, făcând parte din domeniul public al acesteia, după cum urmează: 5. DC206: 2.600 m; 6. DC207: 2.854 m; 7. DS Beccani - tronson 1: 2.145 m; 8. DS Beccani - tronson 2: 171 m. Total: 7.770 m. Suprafețe propuse pentru construire : - suprafața parte carosabilă : 37.521,00 mp; - suprafața acostamente : 11.569,50 mp ; - suprafața rigole/santuri : 10.910,05 mp ; Suprafața totală : 60.000,55 mp. Soluția adoptată pentru realizarea structurii rutiere este următoarea: -strat de uzură din BAPC16 rul 50/70 în grosime de 4 cm; -strat de legătură BADPC22.4leg 50/70 în grosime de 6cm; -piatra spartă amestec optimal grosime 15 cm; -strat de fundație inferior din balast 30 cm; Scurgerea apelor Apele pluviale de pe platforma strazilor vor fi colectate în rigole/santuri de pământ/beton, acestea urmând a fi descărcate gravitațional mai departe prin dispozitivele de scurgere (podete,poduri) în câmp sau emisar existent. Intersecțiile cu alte drumuri Intersecțiile vor fi amenajate corespunzător, ținând seama și de prevederile Normativului CD 173-2001. Prin proiectare se vor crea condiții de vizibilitate, vor fi corelate elementele din plan, lung și profil transversal astfel încât circulația să se poată desfășura în condiții de siguranță. Siguranța circulației Se vor realiza lucrări de semnalizare verticală (indicatoare de circulație), în scopul prevenirii posibilelor accidente de circulație. Indicatoarele de circulație se vor amplasa conform proiectului de semnalizare rutieră. Indicatoarele rutiere se vor confecționa și manta conform SR 1848/1-2011, SR 1848/2-2011 și SR 1848/3-2008. Marcajele rutiere longitudinale care se vor aplica vor fi delimitare a părții carosabile de acostamente. Marcajele se vor executa conform SR 1848-7. Nota: Procedura simplificată se inițiază prin publicarea în SEAP a unui anunț de participare simplificat, însoțit de documentația de atribuire aferentă și se va desfășura într-o singură etapă, online. Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse 55.952,63 lei fara TVA, acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, dar pentru alegerea procedurii s-a ținut cont și de această valoare. Valoarea totală estimată a contractului de lucrări - (proiectare + execuție), luând în calcul și suplimentari din categoria cheltuielilor diverse și neprevăzute este de 11.158.714,89 lei, valoare care se încadrează și ea în prevederile art.7 alin 2. Din Legea 98/2016. Procedura simplificată se inițiază prin publicarea în SEAP a unui anunț de participare simplificat, însoțit de documentația de atribuire aferentă și se va desfășura într-o singură etapă, online.
