

Determinarea valorii estimate pentru lucrarile de reparare și vopsire a podețelor pietonale de traversare a minicanalelor din Satul de Vacanță și Parcul Tăbăcărie

I.D.: 28048479

Data publicării 11.05.18 Coduri CPV 45442100-8

Termenul limita pentru depunere: 18.05.18

Descriere: 1. Pod piatră trenuleț - înlocuire placaj din piatră naturală cu pregătirea stratului suport (refacere tencuieli și tratare crăpături - 139 mp); - reparat parapeti degradați prin turnare de beton și aducere la stare inițială - 2 mc; - reparat glafuri din mozaic pe parapeti - 17 mp; - reparație tencuială și zugrăvire tunel - 60 mp. 2. Podeț beton Țara Piticilor - reparații la platforma din beton cu demolarea betoanelor degradate (tasări inegale și crăpături și returnarea betonului pe aceste zone - beton B250 - va fi armat cu un rând de plasă sudată diametru 8 mm - 55 mp cu o grosime de minim 20 cm); - refacerea stratului suport platforma de beton cu înlăturarea materialului contaminat și execuția unei fundații de piatră spartă compactată - 55 mp cu adâncimea de minim 20 cm; - repararea parapetilor degradați prin turnarea de beton și aducerea la starea inițială - 5 mc; - reparații la balustradă cu înlocuirea elementelor degradate - 12 ml; - curățare vopsea veche (ardere, șlefuire, curățare cu decapant) și vopsirea întregii suprafețe - 15 mp; - curățarea tencuielilor, parapetelor din beton și refacerea acestora cu finisaje de tencuială decorativă - 120 mp. 3. Pod piatră Exploflora - reconstrucția parapetilor de beton - 4 mc; - refacerea zidăriei din piatră brută - 4 mc; - desfacerea glafurilor din mozaic și refacerea totală a acestora - 9,5 mp; - curățarea zidăriei și refacerea rosturilor prin chituire cu mortar adecvat - 15 mp. 4. Podeț metalic Fântână Japoneză - înlocuire grinzi metalice pe porțiuni degradate fără modificarea măsurilor inițiale - 14 ml; - demontarea pardoselii metalice din tablă striată și înlocuirea acestora pe porțiunile degradate (prin sudură) - 6 mp; - reparații la balustrada cu înlocuirea elementelor degradate - 12 ml; - curățare vopsea veche (ardere, șlefuire, curățare cu decapant) și vopsirea întregii suprafețe - 35 mp; - confecționare și montare rampă pentru persoanele cu dizabilități. 5. Podeț metalic Țara Piticilor - înlocuire grinzi metalice pe porțiuni degradate fără modificarea măsurilor inițiale - 10 ml; - demontarea pardoselii metalice din tablă striată și înlocuirea acestora pe porțiunile degradate (prin sudură) - 8,5 mp; - reparații la balustrada cu înlocuirea elementelor degradate - 12 ml; - curățare vopsea veche (ardere, șlefuire, curățare cu decapant) și vopsirea întregii suprafețe - 35 mp; - reparații la parapetii din beton degradat prin aducerea la starea inițială - 1 mc; - reparat glaf din mozaic - 5 mp; 6. Reparat podeț metalic Statuie - înlocuire grinzi metalice pe porțiuni degradate fără modificarea măsurilor inițiale - 24 ml; - demontarea pardoselii metalice din tablă striată și înlocuirea acestora pe porțiunile degradate (prin sudură) - 23 mp; - reparații la balustrada cu înlocuirea elementelor degradate - 12 ml; - curățare vopsea veche (ardere, șlefuire, curățare cu decapant) și vopsirea întregii suprafețe - 42 mp; - confecționare și montare rampă pentru persoanele cu dizabilități. Generalități: - vizita la amplasamentele podețelor în vederea întocmirii și prezentării de antemăsurători; - lucrările vor fi executate fără modificarea arhitecturii existente și a materialelor din care sunt executate, păstrându-se forma și dimensiunile inițiale. - la vopsire se va folosi grund zincat plus vopsea cu rezistență ridicată la mediul salin; - accesul se va realiza cu autoturisme cu masa maxim tehnic autorizată de 3,5 tone; - împrumuarea zonelor de lucru; - evacuarea deșeurilor rezultate conform legislației în vigoare; - asigurarea energiei electrice;