

## Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul "Modernizare drumuri de interes local in comuna Gradistea, judetul Valcea"

I.D.: 77456622

Data publicarii 18.01.23

Coduri CPV 45233120-6

Pretul estimativ: 10.090.049,89 RON - 10.090.049,89 RON

Descriere: Valoarea estimata a contractului conform devizului general aprobat: este de 10.090.049,89 lei fara TVA și s-a determinat conform art. 17 din HG 395/2016, având la bază documentația elaborată de către proiectant. Cap. 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor - 5.000,00 Cap. 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie - 252.125,50 Cap. 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului - 58.355,63 Cap. 4.1 Constructii si instalatii - 9.725.939,07 Cap. 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 38.898,44 Cap. 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului - 9.731,25 Ofertarea capitolului 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier va reprezenta maxim 0,4% din cap. 4.1. Ofertarea capitolului 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului va reprezenta maxim 0,1% din cap. 4.1. Drumurile din comuna Gradistea care se vor moderniza și asfalta pe o lungime totală de 8735m, sunt: 1. Drum vicinal Diaconesti-Ciobotii - 1410 m 2. Drum comunal 79A Gradistea-Valea Gradistei - 3080 m 3. Drum exploatare Valea Gradistei - 1195 m 4. Drum vicinal "La Gorica" - 3050 m TOTAL LUNGIME = 8735 m Se vor amenaja 6 drumuri laterale, pe o lungime totala de 600m si o latime de 3,50m (2,75m parte carosabila si 2x0,375m acostamente). Pentru protejarea platformei drumului de eroziunile cauzate de apele pluviale de pe terenurile adiacente s-a prevăzut șanț pereat in lungime totala de 7425 m si sant de pamant (sectiune neprotejata) in lungime totala de 780m. Pe drumul comunal 79A Gradistea-Valea Gradistei se va completa santul pereat existent la cota proiectata a drumului. Pentru asigurarea scurgerii apelor in sens transversal (cu descărcare în văile existente), s-au prevazut podețe tubulare noi cu Ø 600 mm, L=4,60m. Podetele tubulare existente se vor amenaja (14buc). Pentru asigurarea depășirilor și circulația rutieră în ambele sensuri, au fost prevăzute platforme de întâlnire de 30 m lungime, 2,00 m lățime, pentru asigurarea condițiilor de vizibilitate, avand o suprafata S = 40,00 m2.