

Executie lucrari de reabilitare camin cultural in cadrul obiectivului de investitii "Reabilitare camin cultural Comuna Petrova"

I.D.: 58926396

Data publicarii	16.07.21	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.413.146,80 RON - 2.413.146,80 RON

Descriere: Valoarea totala estimata a achizitiei este de: 2.487.641,45 lei fara TVA, respectiv 534.000,53 euro fara TVA (la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană, valabil la data de 01 ianuarie a anului în care se încheie contractul de finanțare 01.01.2018, fiind de 1 euro = 4,6585). Din total valoarea estimata globala de 2.487.641,45 lei fara TVA; • 1.729.342,30 lei cheltuieli eligibile ; • 758.299,15 lei cheltuieli ne-eligibile; Cladirea care adaposteste caminul cultural se afla in localitatea Petrova, Nr. 396, Comuna Petrova, Judetul Maramures, pe teren situat in intravilanul localitatii, cu acces direct din drumul principal. Din cele doua scenarii propuse la nivel de DALI, s-a optat pentru Scenariul 2, care are urmatoarele avantaje: Folosirea de tehnologii si finisaje moderne de calitate, contemporane; Prin aplicarea lucrarilor de termoizolare propuse se asigura rezistenta minima la transfer termic minim impuse de normativul C107/1-2010 . Modernizarea fluxurilor de circulatie Asigura reduceri substantiale a cheltuielilor de intretinere cu energia electrica, cele cu termica, astfel: Reducerea pierderilor de energie termica cu peste 40% prin anveloparea constructiei; Reducerea costurilor cu energia termica cu peste 50% prin utilizarea sistemelor de pompar de caldura cu COP de 4.4, cu functionarea de pana la - 25grd Celsius. Reabilitarea constructiei consta in : • Re compartimentare pentru a se asigura un flux firesc de desfasurare; • Demolarea grupurilor sanitare exterioare si construirea unora noi. • Demolarea spatiilor, aflate in stanga si dreapta scenei si astfel marirea capacitatii spectatorilor; • Reabilitare termica; • Termoizolarea podului prin montarea unui termosistem executat din vata minerala de 15 cm, montat intre caprii sarpantei de lemn; • Inlocuirea sarpantei si invelitoarei din azbociment si inlocuirea cu tigla; • Inlocuirea pardoselilor existente cu pardoseli din PVC pentru trafic intens; • Finisaje noi; • Amenajari exterioare constand in rampa persoane cu dizabilitati, pavaje carosabile parcare si necarosabile pentru alei pietonale. • Lucrari de reabilitare a sistemului de incalzire; • Modernizare instalatii sanitare interioare; • Alimentare cu apa rece; • Apa calda menajera asigurata prin sistem de panouri solare termodinamice, cu acumulare; • Instalatie de stingere incendiu;
