
Executie de lucrari, in cadrul proiectului "EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA FILDU DE JOS, JUDETUL SALAJ"

I.D.: 94272564

Data publicarii 07.03.24

Coduri CPV 45232400-6

Pretul estimativ: 11.434.140,28 RON - 11.434.140,28 RON

Descriere: In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului de Execuție lucrări de construcții aferente investiției «EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE IN COMUNA FILDU DE JOS, JUDETUL SALAJ», lucrari identificate în proiectul tehnic (ca parte a caietului de sarcini). Execuția lucrărilor identificate în proiectul tehnic (ca parte a caietului de sarcini) include: □ Canalizare menajera gravitacionala Dn250mm SN8 - 7815 m □ Conducte de refulare PE100HD SDR17 Dn90,110,160mm - 2975 m □ Statii de pompare ape uzate prefabricate - 8 buc. □ Micro statie de pompare ape uzate prefabricata - 1 buc □ Radier 2x2 m, generator pentru statiile si microstatia de pompare - 9 buc □ Generator de curent pentru statiile si microstatia de pompare - 9 buc □ Racorduri gospodarii pe cond. gravitacionala - 270 buc. □ Camine menajere din PP D600 mm - 313 buc. □ Camine menajere din PP D1000 mm - 40 buc. □ Camine de aerisire - 1 buc. □ Camine de golire - 2 buc. □ Subtraversare drumuri asfaltate si santuri - 271 m □ Subtraversari DN1G - 11 buc. □ Supratraversari - 4 buc. □ Statie de epurare 900LE - 1 buc. □ Radier generator 3x2 m, pentru statia de epurare - 1 buc. □ Generator de curent pentru statia de epurare - 1 buc □ Conducta alimentare cu apa SE din PE100HD SDR17 Dn 63 mm - 525 m

Detaliile cu lucrarile ce urmeaza a fi executate in cadrul contractului de achizitie publica se regasesc in proiectul tehnic nr. 29/614//2023 elaborat de TISOTI EXIM SRL ca parte componenta a documentatiei de atribuire si Anexa la Caietul de sarcini. Execuția lucrărilor identificate în Proiectul tehnic de executie: părți scrise, părți desenate si listele cu cantitățile de lucrări (ca parte a caietului de sarcini) include: - achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor (inclusiv orice utilaj, echipament, autospeciale/masini de transport necesare execuției lucrărilor potrivit extraselor de resurse de utilaje si transport din listele cuprinzand cantitățile de lucrări) necesare pentru execuția lucrărilor; - forța de muncă necesară execuției lucrarilor inclusive pentru specialiști necesari potrivit legislației in vigoare în domeniul construcțiilor; - orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară contractantului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare; - transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; - orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții; - orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor; - întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă; - activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii; - pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, documentație care include dar nu se limitează la: a) Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice); b) Planul calității pentru execuție; c) Planul de control al calității; d) Certificările și rezultatele testelor materialelor - Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de exploatare; Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în Proiectul tehnic de executie: părți scrise: date generale, descrierea generală a lucrărilor, memorii tehnice , caiete de sarcini, liste cu cantitățile de lucrări, părți desenate, planșe de detalii de execuție, anexe la prezentul caiet de sarcini și făcând parte integrantă din acesta; Din punct de vedere financiar si contractual va fi incheiat un contract de executie de lucrari pe o perioada de 73 de luni (1 luna pentru constituirea garantiei de buna executie, emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, inclusiv mobilizarea executantului pentru inceperea lucrarilor) + 12 luni executie de lucrari + 60 de luni perioada de garantie de buna executie. Detalii suplimentare se gasesc in caietul de sarcini cu Proiectul tehnic de executie nr. 29/614//2023 elaborat de TISOTI EXIM SRL si in listele cuprinzand cantitatile de lucrari ce fac parte din documentatia de atribuire. Executia lucrarilor de instalatii electrice si a lucrarilor de alimentare cu energie electrica, de racordare la rețeaua electrica a statie de epurare și stațiilor de pompare se va face, in mod obligatoriu, de către firme autorizate ANRE conform Ordinului Presedinelui ANRE nr. 134/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice si cu personal de specialitate si autorizat in conformitate cu Ordinul ANRE nr. 99/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalațiilor electrice, respectiv a verifcatorilor de proiecte și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în listele cuprinzand cantitățile de lucrări, anexe la prezentul caiet de sarcini și făcând parte integrantă din acesta; Ordinul de începere a lucrărilor va fi emis în luna Februarie 2024, in funcție de starea vremii.

