
Executie si echipare foraj de alimentare cu apa H=150m, zona Prahova

I.D.: 73169610

Data publicarii	12.09.22	Coduri CPV	45255500-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 235.569,90 RON - 235.569,90 RON

Descriere: Executia lucrarii include : - executie foraj hidraulic cu fluid de foraj pana la adancimea proiectata cu utilaj specializat - investigatii geofizice (carotaj electric) si interpretare de catre hidrogeofizician specialist in foraje de apa - procurare si introducere tuburi si filtre tip "Valrom pentru puturi" cu clasa de rezistenta corespunzatoare - izolarea stratelor superioare cu risc ridicat de poluare prin inele bentonitice succesive - denisipare cu pompa Mamuth 90mm si motocompresor Atlas Copco 12 bar / 12 mc - finisare denisipare cu instalatie air-jetting pentru curatarea fantelor filtrelor - pompare experimentală pentru parametrii foraj - procurare si montare camin prefabricate special pentru puturi de apa - procurare si montare pompa submersibila GRUNDFOS , model SP professional - procurare si montare electrozi de nivel, inclusiv cablu special pe fiecare - procurare si montare tablou de automatizare realizat special pe aplicatie , cu senzori de lipsa apa, supraincalzire, suprasarcina, etc. - procurare si montare teava de refulare Pn16 de la pompa pana la baza caminului - procurare si montare armaturi (robineti reductii etc) - testare si reglare debit pompa in functie de necesitatile sistemului - realizare carte tehnica , inclusiv fisa tehnica a forajului, ce va contine toate datele necesare intretinerii in timp a intregului sistem - inspectie video la 2 ani , inainte de iesirea din garantie
