

Construire centru colectare prin aport voluntar în orașul Solca, județul Suceava

I.D.: 88964944

Data publicării	06.11.23	Coduri CPV	45222110-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.745.053,34 RON - 2.745.053,34 RON

Descriere: Prezenta documentație prevede lucrări de construcție privind "Construire centru colectare prin aport voluntar în orașul Solca, județul Suceava", rezultând o platformă de colectarea a deșeurilor în orașul Solca, județul Suceava. Activitățile propuse prin proiecte vor cuprinde investițiile necesare înființării unui centru de colectare prin aport voluntar ce vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem "door-to-door", respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri textile, deșeuri din lemn, mobilier, deșeuri din anvelope, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri de grădină, deșeuri din construcții și demolări. Se vor executa următoarele lucrări: - Platformă carosabilă pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deșeuri și circulația autoturismelor cetățenilor care aduc deșeuri, respectiv a camioanelor (cap tractor) care aduc/ridică containerele de mai sus; - Platformă pavată pentru amplasarea containerelor de tip baracă; – Copertină pe structură metalică ușoară pentru protecția containerelor deschise; – Cântar carosabil pentru camioane (cap-tractor); – Construcție ușoară tip container care va conține un birou supraveghere, magazie scule și grup sanitar. - Canalizare pentru colectarea apelor pluviale respectiv un separator de hidrocarburi; – Spațiu verde amenajat cu gazon și plantație de aliniament, perimetrală de protecție; – Împrejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stâlpi rectangulari din oțel, cu poartă de acces culisată – acționare manuală; – Vor fi prevăzute instalații electrice pentru asigurarea iluminatului artificial de incintă. Stâlpi de iluminat și camere supraveghere (8 bucăți). Pe lângă lucrările de amenajare descrise mai sus, platforma va fi prevăzută cu următoarele dotări, care fac obiectul prezentei achizitii publice: - Două scări mobile metalice (oțel zincat) pentru descărcarea deșeurilor în containerele deschise înalte. Celelalte containere descrise în proiectul tehnic nu fac obiectul prezentei proceduri deoarece achiziția acestora se va realiza centralizat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Realizarea lucrării se va face în baza Autorizației de Construire, a Proiectului Tehnic de execuție, a Detaliilor de Execuție, a Caietelor de Sarcini pe specialități verificate și autorizate conform prevederilor legale și a autorizației de construire. Descrierea lucrărilor este disponibilă în proiectul tehnic, secțiunea documentației descriptive din cadrul prezentei documentații de atribuire. Durata în luni/zile: 44 luni calendaristice începând de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de începere a lucrărilor din care: Durata de execuție a lucrărilor este de 8 luni, Perioada de garanție de bună execuție este de minim 36 luni.