

Reparatii curente ?coli - repara?ii centrala termica ?coala Ta? ad,izolare pod ?coala Ta?ad, repara?ii pardoseala Gradini?a Drage?ti »

I.D.: 20858885

Data publicarii	03.07.17	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	05.07.17	Pretul estimativ:	1,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	----------

Descriere: Reparatii centrala termica Scoala nr.2 Tasad • Lucrari propuse - Demontat cazane existente - Achizitionare si montare cazane cu ardere normaladin care un cazan de capacitate 95 kw si un cazan de 60 kw - Demontare pompa existenta - Achizitionare si montare 2 pompe - Achizitionare si montare sursa de curent - Refacerea instala?iei în sala cazanelor si refacerea partiala a instalatiei existente • Materiale necesare - Cazane cu ardere normala 2 buc : un cazan de 95 kw si un cazan de 60 kw - Pompe 2 buc - Sursa de curent - Teava cupru de diferite dimensiuni, in fuctie de necesitati - Alte elemente necesare (coturi, robineti, etc.) • Transportul materialelor Izolare pod Scoala nr.2 Tasad - 290 mp • Lucrari propuse - Desfacere scândura existenta pe supraf?a aproximativ de 180 mp - Izolare cu vata minerala de 10 cm grosime pe supraf?a de 290 mp - Montat scandura pe supraf?a de 290 mp (Se monteaza scândura existenta ?i se completeaza cu scândura noua, aproximativ 110 mp) • Materiale necesare - Vata minerala 290 mp - Scândura de 2,5 cm, aproximativ 110 mp - Cuie . • Transportul materialelor Reparatii pardoseala Gradinita cu program normal nr.1 Drage?ti - 31 mp • Lucrari propuse - Desfacere pardoseala existenta - Turnare ?apa din beton de minim 10 cm grosime - Montat folie - Montat parchet laminat de minim 8 mm, trafic intens - Montat plinta • Materiale necesare - Ciment, nisip - Folie - Parchet laminat ?i plinta - Plinta metalica la prag ?i în jurul sobei • Transportul materialelor
