

Lucrari tavan sala 3D

I.D.: 61220219

Data
publicarii 23.09.21

Coduri CPV 45255400-3

Pretul
estimativ: 19.420,29 RON - 19.420,29 RON

Descriere: Conditii neacceptate la termen: Executie si montaj tavan extensibil scena, ignifugat conform standartelor. Executie si montaj zone de imbinare si colturi suplimentare. Executie si montaj "cer instelat" sala, format din proiector cu lumini RGB, controller si telecomanda. Proiectorul va transmite lumina prin fibra optica la suprafata tavanului extensibil. La final se vor obtine 1000 de "stelute" pe tavan. Livrare si montaj chedere in culoarea tavanului. Chederul are functia de a camufla rostul de clipsare a tavanului extensibil. Sunt incluse manopera si toate materialele aferente produsului descris, inclusiv si cheltuielile cu deplasarea, cazarea personalului si transportul materialelor catre locatia beneficiarului. Conditii de plata: OP in 15 zile dupa punerea in functiune. Termen de executie: 10 zile lucratoare de la lansare comanda Durata lucrarii: 6 zile lucratoare.
