
Materiale pentru reseaua de termoficare a spitalului, inclusiv montajul

I.D.: 40473895

Data publicarii	03.12.19	Coduri CPV	44163160-9 44134000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 8.562,40 RON - 8.562,40 RON

Descriere: materiale pentru reseaua de termoficare a spitalului, inclusiv montajul: - Teava neagra trasa preizolata DN 150 (D 168,3 x 5,6 mm) Izolatie termica din spuma dura de poliuretan (PUR) conform SR EN 253+A2:2016 Manta de protectie PEHD Da 250 mm Sistem de semnalizare IPS-Cu - 12 ml - Cot negru la 90 grd preizolat in manta PEHD, DN 150 (D 168,3 x 5,6 mm) Manta de protectie PEHD Da 250 mm Sistem de semnalizare IPS-Cu L= 0.6 x 0.6 m - 8 buc
