

Lucrări de execuție "Centru de colectare prin aport voluntar în Orașul Baraolt"

I.D.: 105176067

Data publicării	07.11.24	Coduri CPV	45222000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.168.590,96 RON - 2.168.590,96 RON

Descriere: Se va executa conform documentatiei tehnice postate, verificate de verificatori tehnici atestati. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcțiilor ansamblului
Construcție: O Platformă carosabilă pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll O Platformă betonată pentru amplasarea containerelor de tip baracă O Copertină de structură metalică ușoară: - fundații izolate sub stâlpii structurii - buloane de ancoraj înglobate în fundații - 9 stâlpi 2xIPE360 la interax de 5,0 m - grinzi IPE160 - contravântuiri 025 - învelitoare din tablă trapezoidală O Clădire administrativă de tip container O Copertină metalică pentru containerele în care se colectează deșeuri sensibile la umezire O Containere mari O Recipiente mici și butoaie O Presă deșeuri o Cameră frigorifică pentru cadavre animale Proiectul trateaza : instalații de alimentare, iluminat și prize, forța , instalația de legare la pământ și paratrăsnet, curenți slabi. S-au proiectat instalațiile de: - alimentare cu apă rece: - de la rețeaua publică strădală prin cămin branșament cu apometru. - alimentare cu apă caldă menajeră: prin intermediul unui boiler electric de 10 Litri. - instalațiile de canalizare interioare și exterioare: la un bazin vidanjabil cu volum de 8 mc. Cantitățile sunt detaliate în PTh și Caietul de sarcini, anexat documentației.
