

REABILITARE CLADIRE STR. VICTORIEI NR.5

I.D.: 20858901

Data publicarii	03.07.17	Coduri CPV	45410000-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.07.17	Pretul estimativ:	70.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: PERETI+TAVANE: decopertat huma si varul vechi 1412mp;amorsat pereti si tavane cu adeziv cm 17 1412mp;fixat plasa fibra cu adeziv armare 1262mp; finisat cu tinci de interior 1214mp; amorsat si zugravit in lavabila 2 straturi 1214mp; montat si demontat schela metalica 296mp; GLAFURI LA USI SI FERESTRE ML:decopertat huma si varul vechi existent 370ml;amorsat cu adeziv cm 17-370ml; fixat coltare cu plasa in adeziv de armare 370ml; finisat cu tinci de interior 370ml; amorsat si zugravit in lavabila 370ml; MASCARI RIGIPS STRUCTURA METALICA SI FINISAT+ZUGRAVIT 22,8ML; DECOPERTAT LAMBRIU MDF PERETI H 1,3-118MP; INTRARE PRINCIPALA SI CASA SCARII+CLUB PICTURA; decopertat gresie+plinta 67mp; amorsat cu adeziv cm17-73mp; montat gresie 54mp; montat plinta 38ml; montat gresie trepte 21ml;MONTAT PERETI RIGIPS PE STRUCTURA METALICA SI PLACARE DUBLA: montaj structura metalica, placat cu rigips 16mp; chituit si finisat in plasa armare, adeziv de armare+tinci, amorsa si lavabila 16mp; FINISAJ CU GLET SI VOPSEA IN ULEI 21MP; DEBIDAT CU POLIDISC MANUAL TEVI INSTALATIE VECHIE+TUBULATURA TEAVA VECHIE 2 ORE; FINISAT CASA SCARII+HAL IN VOPSEA DECORATIVA 29MP; MANIPULAT MATERIALE+CARAT MOLOZ 98ORE; SCARA ACCES INTRARE: spart beton 3mp, cofrat,armat,betonat, decofrat; executat rampa acces persoane dezabilitati, egalizat trepte+gresie trepte, TRANSPORTAT MOLOZ+MATERIALE
