

Reabilitare retele de distributie apa potabila, inlocuire si schimbare traseu retea canalizare Roman, jud. Neamt

I.D.: 52325322

Documente participare:

- Contract LOT 2.pdf
- Contract LOT 1.pdf
- DUAЕ LOT1.pdf
- DUAЕ LOT2.pdf
- Formulare.docx
- Lista cu cant fara valori Toma Stelian TV P.pdf
- Liste cu cantitati Aprodu Arbore.pdf
- Liste cu cantitati fara valori Stefan cel Mare.pdf
- Liste cu cantitati fara valori Toma Stelian P Al.pdf
- Planse Aprodu Arbore.pdf
- Planse Toma Stelian P Al.pdf
- Planse Toma Stelian TV P.pdf
- Proiect Aprodu Arbore.pdf
- Proiect si planse Stefan cel Mare.pdf
- Proiect Toma Stelian P Al.pdf
- Proiect Toma Stelian TV P.pdf
- FisaDate_DF1101924.pdf
- DUAЕ_CERERE_93094.xml
- DUAЕ_CERERE_93146.xml
- Clarificarea nr 1.pdf
- Clarificare nr. 2.pdf

Data publicarii	08.12.20	Coduri CPV	45232151-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.12.20	Pretul estimativ:	513.642,00 RON - 513.642,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: LOT 1 "Reabilitare retele de distributie apa potabila Roman, jud. Neamt", format din: Reabilitare retea de distributie str. Toma Stelian (de la str. Pacii pana la str. Alba Iulia)- PEHD DN 200, Reteaua de apa potabila reabilitata are in componenta: teava PEHD Dn125 Pn10 in lungime de 267 ml, teava PEHD Dn110 Pn10 in lungime de 36 ml, teava PEHD Dn32 Pn10 in lungime de 70 ml, bransamente pentru hidranti subterani stradali cu teava PEHD Dn110 Pn10 in lungime de 36 ml, bransamente pentru utilizatori casnici cu teava PEHD Dn32 Pn10 in lungime de 70 ml, camine de vane = 2 buc, hidranti = 3 buc, conform proiectului 90-1/2020. Reabilitare retea de distributie str. Toma Stelian (de la str. Tudor Vladimirescu pana la str. Pacii)- PEHD DN 300, Reteaua de apa potabila reabilitata are in componenta: teava PEHD Dn250 Pn10 in lungime de 165 ml, teava PEHD Dn110 Pn10 in lungime de 8 ml, bransament pentru hidrant stradal cu teava PEHD Dn110 Pn10 in lungime de 8 ml, camin de vane = 1 buc, hidrant = 1 buc, conform proiectului 54-1/2020. LOT 2 "Inlocuire retele de canalizare Roman, jud. Neamt" format din: Inlocuire retea canalizare str. Stefan cel Mare bl.11,13, Reteaua de canalizare va fi inlocuita pe o lungime de 128 ml, se vor construi 2 colectoare menajere si 8 camine de vizitare, conform proiectului 132-1/2020 Schimbare traseu retea canalizare str. Aprodu Arbore, bl.1 Schimbarea traseului retelei de canalizare se va face pe o portiune de 40 ml, se va construi 1 colector menajer si 1 camin de vizitare, conform proiectului 82-1/2020
