

„ Modernizare DJ 714, sector Bolboci - Contur Lac Bolboci - Cheile Tătarului, km 24+366-29+900”

I.D.: 70215351

Data publicării 16.06.22 Coduri CPV 45233140-2

Pretul estimativ: 7.070.163,47 RON - 7.070.163,47 RON

Descriere: Durata de execuție a contractului este de 18 luni. Ofertantul declarat câștigător are obligația de a respecta soluția recomandată în proiectul tehnic și expertiza tehnică. Pentru aducerea drumului la parametri tehnici care să ofere condiții optime de siguranță și confort rutier se vor executa următoarele : - lucrări de reabilitare, - lucrări de colectare și evacuare a apelor meteorice din zona drumurilor, - lucrări de siguranță a circulației. Drumul modernizat va avea următoarea structură rutieră: - 4.0 cm, strat de uzură din BAR 16; - 6.0 cm, strat de legătură din BAD 22,4; - 20.0 cm, strat superior de fundație din piatră spartă ; - 40.0 cm, strat inferior de fundație din balast, după scarificare, și completarea zestrei existente cu un strat de min.15.0 cm din balast, reprofilare, nivelare și compactare (zestrea existentă fiind în grosime medie de 15-30cm); Pe zonele unde se impune lărgirea platformei structura rutieră va fi: - 4.0 cm, strat de uzură din BAR 16; - 6.0 cm, strat de legătură din BAD 22,4; - 20.0 cm, strat superior de fundație din piatră spartă ; - 40.0 cm, strat inferior de fundație din balast; Pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice s-a prevăzut amenajarea de rigole, rigole carosabile, și podete. Pentru asigurarea desfășurării circulației în condiții de siguranță se prevăd următoarele lucrări: - marcaje longitudinale și transversale conform SR 1848/7; - montarea de indicatoare de circulație conform SR 1848/1,2 și 3; - parapete metalice direcționale de tip semigreu; A. INDICATORI ECONOMICI (lei fără TVA): Valoarea totală a investiției din care: Construcții-montaj Cheltuieli diverse și neprevăzute: Sursa de finanțare: Faza documentației: 7.708.683,05 lei 7.070.163,47 lei 356.691,78 lei Buget Local, Buget de Stat și alte surse legal constituite; Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, Proiect Tehnic de Execuție – rest de executat B. INDICATORI TEHNICI: Lungimea drumului modernizat 4,481 km Lățime platformă drum 6,00 m Lățime parte carosabilă 4,75 - 5,50 m Acostamente Rigole din beton descoperite Rigole carosabile acoperite Podețe tubulare D=1000 mm Parapet direcțional semigreu Fundații adâncite parapet 1 x 0,50 m 4.069,00 m 260,00 m 26 buc (L=208 m) 4.290,00 m 1.666,00 m Sistem rutier: a) Platformă existentă - Strat de uzură din BAR 16 4 cm - Strat de legătură din BAD 22,4 6 cm - Strat superior de fundație din piatră spartă - Strat superior de fundație din balast - completare cu balast - scarificare strat existent din balast 20 cm 40 cm, din care: min. 15 cm 15 - 30 cm b) Casete de lărgire (sistem rutier nou) - Strat de uzură din BAR 16 4 cm - Strat de legătură din BAD 22,4 6 cm - Strat superior de fundație din piatră spartă - Strat superior de fundație din balast 20 cm 40 cm Documentația tehnică poate fi obținută în format electronic prin vizitarea SICAP , accesând site-ul www.e-licitatie.ro, vizualizând sau descărcând documentele anexate anunțului de participare.