

Construire pod din beton armat peste pârâul Valea Sârboii, cătun Budani, sat Cârpeniș, comuna Cepari, județul Argeș: Servicii de proiectare fazele Proiect Tehnic, Detalii de Execuție (PT+DE), Asistență Tehnică din partea proiectantului și Execuție lucrări

I.D.: 30559301

Documente participare:

- 7-SCN1015158.zip

Data publicarii	06.09.18	Coduri CPV	45221111-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 24.09.18

Descriere: Pentru ca circulatia sa se desfasoare in conditii de siguranta si confort, pe drumul satesc 322 , in conformitate cu OG43/1997 actualizata la 21.01.2013 privind regimul drumurilor si Ordinul 50/1998 privind aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale, este necesar executia unui pod nou. Podul nou se va executa in amplasamentul podului existent. Podul are lungimea totala de 18.10m si latimea de 7.30m (parte carosabila 6.20m+2x lise de parapet de 0.55m). Podul se incadreaza in categoria de importanta "C" si a fost dimensionat la clasa "I" de incarcare (A13, S60). Podul peste paraul Valea Sarboii este oblic la 60°, amplasat in curba cu raza de 30.00m si are o lungime totala de 18,10m. Calea pe pod are o parte carosabila de 6.20m latime fara trotuare si este alcatuita din 7cm BAP16 turnat in doua straturi, 2cm protectie hidroizolatie BA8, 1 cm hidroizolatie. Detalierea achiziției publice: Serviciile și lucrările solicitate constau în realizarea următoarelor activități: 1) Servicii de proiectare faza proiect tehnic și detalii de execuție conform HG 28/2008 și anume prestatorul va elabora în 4 exemplare originale piese scrise (memorii tehnice, stabilirea categoriei de importanță a drumului, grafic de prestare a lucrărilor, liste de cantități de lucrări, caiete de sarcini, etc.), piese desenate (plan de situație realizat pe baza ridicărilor topografice, profil longitudinal, profiluri transversale, detalii de execuție, etc.); 2) Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor; 3) Lucrări de execuție pod, inclusiv organizarea de șantier. Valoare estimată = 594.030,00 Lei din care, pe capitole bugetare: 1.2. Amenajări pentru protecția mediului = 3.000,00 3.3. Proiectare (Proiect tehnic + Detalii de execuție + Asistență tehnică) = 40.000,00 lei fără TVA 3.5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor = 2.000,00 lei fără TVA 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție = 33.000,00 lei fără TVA 3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului = 5.000,00 lei fără TVA 4.1. Construcții și instalații = 534.980,00 lei fără TVA 5.1. Organizare de șantier = 16.050,00 lei fără TVA Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 9. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/ informații suplimentare, adresate de către operatorii economici, cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.