

Modernizarea stațiilor de 110 kV CHE Moroieni, 6,3 kV și 110 kV CHE Dobrești, 6,3 kV și 20 kV CHE Scropoasa

I.D.: 96271581

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-------------------------------------|
| Data publicarii | 17.04.24 | Coduri CPV | 45232221 31210000 51110000 71323100 |
|-----------------|----------|------------|-------------------------------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 15.05.24 15:00 | Pretul estimativ: | 34.440.224,00 RON |
|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|

Descriere: Contractul are drept scop proiectarea și realizarea lucrărilor de modernizare a stațiilor electrice de 110 kV CHE Moroieni, 6,3 kV și 110 kV CHE Dobrești, 6,3 kV și 20 kV CHE Scropoasa. Lucrările prevăd înlocuirea echipamentelor primare și secundare care fac obiectul contractului, uzate fizic și moral, cu echipamente moderne, fiabile, în concordanță cu cerințele și soluțiile actuale consacrate pe plan național și european, atât din punct de vedere tehnic cât și al influenței asupra mediului, vieții și sănătății, în scopul asigurării unui regim optim de circulație a puterilor, reducerii consumului propriu tehnologic, măririi gradului de siguranță, economicitate și elasticitate a sistemului din zonă și eliminării riscului de accidentare a personalului de deservire operativă. Se urmărește prelungirea duratei de viață cu încă un ciclu, cu creșterea disponibilității stațiilor respective, asigurând comanda echipamentelor stației locale, de la distanță și SCADA. Soluțiile tehnice adoptate se vor încadra în realizările în domeniul energetic la nivelul actual, cu echipamente și aparatură de ultimă generație, care să corespundă condițiilor de fiabilitate și siguranță. Se va avea în vedere compatibilitatea între echipamentele noi (celule 20 kV, celule 6 kV, transformator de putere 20/6,3 kV - 16 MVA) și echipamentele care se păstrează (dulapurile de protecție hidroagregate, servicii interne 0.4 kV ca și 220 Vcc) și se va asigura instruirea personalului de exploatare. Detaliile privind Stația electrică de 110 kV CHE Moroieni, Stația electrică de 110/6 kV CHE Dobrești, Stația electrică de 20/6 kV CHE Scropoasa se regăsesc în atasament, în Informații suplimentare privind Anunțul de participare. Entitatea Contractantă stabilește două termene limita în care va răspunde (CONSOLIDAT) în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare, după cum urmează: Primul termen: Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor 28 zile. Entitatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări în a 21-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. Al doilea termen: Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor 18 zile. Entitatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări în a 11-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor.
